

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
N01	AVINGUDA PRINCIPAL					
N01.1	ENDERROCS					
G219U030	m2 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de formigó amb un gruix de 20cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador.					
	Deterioraments mitjans	0.4	568.000			227.200
	Deterioraments mitjans	0.2	568.000			113.600
	Molt deteriorada	1	154.000			154.000
						494.80
G219U040Q	m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a més de 20 cm de fondaria incloses càrrega i tranport a l'abocador.					
	Zones molt deteriorades	0.2	981.00			196.20
	Zones amb deteriorament medi	0.05	2,973.00			148.65
						344.85
G219U010	m Demolició vorades sense rigola Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador.					
	Reposicions	200				200.000
	Substitució existents	90				90.000
						290.00
G219RP05-N	m2cnFresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses amb transport de maquinària inclòs, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor, transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.					
	Molt deteriorat 10 cm	1	10.00	981.00		9,810.00
	només 1 m a cada lateral, zones bon estat	1	4.00	189.00		756.00
	Deterioraments mitjans 4 cm	1	4.00	2,973.00		11,892.00
						22,458.00
G219U099	m2 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'ar Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'arrels, rebli-ment i compactació, portant a abocador els materials sobrants inclosos.					
		20				20.000
						20.00
N01.2	PAVIMENTS					
G219RP05	m Tall serra disc mescles bitum o form. Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó.					
	Zones molt deteriorades	1	300.000			300.000
						300.00
E02001	m3 Subbase granular natural compactada Subbase granular tot-u natural compactada inclòs refi i compactació de l'esplanada.					
	Zones molt deteriorades	0.2	981.00	0.25		49.05
	Zones amb deteriorament medi	0.05	2,973.00	0.25		37.16
						86.21
E02003	m3 Base granular artificial compactada base granular tot-u artificial compactada inclòs refi i compactació de sub-base.					
	Zones molt deteriorades	0.2	981.00	0.20		39.24
	Zones amb deteriorament medi	0.05	2,973.00	0.20		29.73
						68.97

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
G9HI1U020	t Mescla AC22 bin S Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclòs filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.					
		2.4	981.00	0.10		235.44
		2.4	148.65	0.08		28.54
						263.98
G9HI1U512	t Mescla AC16 surf S Mescla bituminosa en calent AC16 surf S amb granular granític, inclòs filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.					
	4 cm	2.4	4,710.00	0.04		452.16
		2.4	2,824.30	0.04		271.13
						723.29
G9HA0010	t Betum B-50/70 Betum asfàltic B-50/70 per a mescles bituminoses.					
	DOT AC 22	4.5	0.01			11.88
	DOT AC 16	5	0.01			36.16
						48.04
G9J1U010	m2 Reg imprimació Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI.					
	Total AC22	1	981.00			981.00
		1	148.65			148.65
						1,129.65
G9J1U020	m2 Reg d'adherencia Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1.					
	Total AC16	1	4,710.00			4,710.00
		1	2,824.00			2,824.00
						7,534.00
E02017	m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i grandaria màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i els 2 cm superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de dilatació i contracció, inclòs refinat i compactació del terreny.					
	Deterioraments mitjans	0.4	568.000			227.200
	Molt deteriorada	1	154.000			154.000
						381.20
G9E1U020	m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat, i totes les feines adients.					
	Deterioraments mitjans	0.4	568.000			227.200
	Deterioraments mitjans	0.2	568.000			113.600
	Molt deteriorada	1	154.000			154.000
						494.80
G9650002-N	m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada.					
	Reposicions	1	200.000			200.000
						200.00
G9650002-N2	m Vorada remutable (americana, tipus Manresa o similar) Vorada remutable, tipus americana, Manresa o similar, de peces prefabricades de formigó rectes i especials, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada.					
	Substitució existents	30	3.000			90.000

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
						90.00
N01.3	XARXES DE SERVEIS					
N01.3.1	XARXA DE CLAVEGUERAM					
N01.3.1.1	XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS					
GD75U20S	m Canalització amb tubo 400 mm Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diàmetre, classe II segons ASTM C-76 M inclós presparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència caracterís-tica, segons planols.					
	CARRER LLEIDA	1	334.158			334.158
	CARRER PRINCIPAL	1	183.214			183.214
						517.37
E04139	m Tub PVC SN8 D 315 corrugat Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclós presparació de la base d'as-sentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica, segons planols.					
	Escomeses	15	8.000			120.000
						120.00
NG15154	m Cinta de senyalitzación aguas fecals Cinta de plastic de senyalització sobre tubos de formigó de sanejament.					
	tub 400	1				517.37 =N01.3.1.1/GD75U20S.CanPres
	Escomeses	1				120.00 =N01.3.1.1/E04139.CanPres
						637.37
E04077	u Pou 1,2 m diàmetre Pou de registre de 1,2 m de diàmetre amd profunditat entre 3-5 m per tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc de fundició duc-til, tot inclos i completamente acabat.					
	CARRER LLEIDA	12				12.000
	CARRER PRINCIPAL	5				5.000
						17.00
G219RP05	m Tall serra disc mescles bitum o form. Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó.					
	En Canalització tubo 400 mm	2				1,034.740 =N01.3.1.1/GD75U20S.CanPres
	En Escomeses	2				240.000 =N01.3.1.1/E04139.CanPres
	En Pou 1,2 m diàmetre	2	2.000	2.000		136.000 =N01.3.1.1/E04077.CanPres
						1,410.74
G219U040Q	m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a més de 20 cm de fondaria incloses càrrega i tranport a l'abocador.					
	En Canalització tubo 400 mm	1		1.30	1.00	672.58 =N01.3.1.1/GD75U20S.CanPres
	Escomeses	1		1.20	1.00	144.00 =N01.3.1.1/E04139.CanPres
	En Pou 1,2 m diàmetre	1	2.00	2.00	1.00	68.00 =N01.3.1.1/E04077.CanPres
						884.58
G222U103	m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd mit-jans mecànics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví en talus-sos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon d'abo-camentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per a garan-tir la seguretat dels treballs.					
	Canalització amb tubo					
	CARRER LLEIDA	1	882.820			882.820
	CARRER PRINCIPAL	1	331.460			331.460
	Pous 1,2 m					
	CARRER LLEIDA	12	2.000	2.000	2.500	120.000
	CARRER PRINCIPAL	5	2.000	2.000	2.500	50.000
	Restar demolició paviment					

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
		-1			0.500	-442.290 =N01.3.1.1/G219U040Q.CanPres
						941.99
G228U010	m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material proce-dent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.					
	Igual que excavació	1				941.990 =N01.3.1.1/G222U103.CanPres
	Restar volumen					
	restar volum pous 1,2 m	-1	1.770		2.500	-75.225 =N01.3.1.1/E04077.CanPres
	restar volum tubs 400 i reblent mig tub	-1	0.572			-295.936 =N01.3.1.1/GD75U20S.CanPres
	restar volum tubs escomeses	-1	0.420			-50.400 =N01.3.1.1/E04139.CanPres
						520.43
E02001	m3 Subbase granular natural compactada Subbase granular tot-u natural compactada inclós refi i compactació de l'esplanada.					
	En Canalització tubo 400 mm	1		1.30	0.20	134.52 =N01.3.1.1/GD75U20S.CanPres
	En encomensses	1		1.40	0.20	33.60 =N01.3.1.1/E04139.CanPres
	En Pou 1,2 m diàmetre	1	2.00	2.00	0.20	13.60 =N01.3.1.1/E04077.CanPres
	A deducir					
	En Pou 1,2 m diàmetre	-1	0.28		0.20	-0.95 =N01.3.1.1/E04077.CanPres
						180.77
E02003	m3 Base granular artificial compactada base granular tot-u artificial compactada inclós refi i compactació de sub-base.					
	Como Subbase	1				180.77 =N01.3.1.1/E02001.CanPres
						180.77
G9HI1U020	t Mescla AC22 bin S Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.					
	densitat 2.400 kg/m3					
	En Canalització tubo 400 mm	2.4		1.30	0.06	96.85 =N01.3.1.1/GD75U20S.CanPres
	En encomensses	2.4		1.40	0.06	24.19 =N01.3.1.1/E04139.CanPres
	En Pou 1,2 m diàmetre	2.4	2.00	2.00	0.06	9.79 =N01.3.1.1/E04077.CanPres
	A deducir					
	En Pou 1,2 m diàmetre	-2.4	0.28		0.06	-0.69 =N01.3.1.1/E04077.CanPres
						130.14
G9HI1U512	t Mescla AC16 surf S Mescla bituminosa en calent AC16 surf S amb granular granític, inclós fi-ller, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.					
	densitat 2.400 kg/m3					
	En Canalització tubo 400 mm	2.4		1.30	0.04	64.57 =N01.3.1.1/GD75U20S.CanPres
	En encomensses	2.4		1.40	0.04	16.13 =N01.3.1.1/E04139.CanPres
	En Pou 1,2 m diàmetre	2.4	2.00	2.00	0.04	6.53 =N01.3.1.1/E04077.CanPres
	A deducir					
	En Pou 1,2 m diàmetre	-2.4	0.28		0.04	-0.46 =N01.3.1.1/E04077.CanPres
						86.77
G9HA0010	t Betum B-50/70 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses.					
	AC22 dotació 4,5 %	0.01	4.50			5.86 =N01.3.1.1/G9HI1U020.CanPres
	AC16 dotació 5%	0.01	5.00			4.34 =N01.3.1.1/G9HI1U512.CanPres
						10.20
G9J1U010	m2 Reg imprimació Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI.					
	En Canalització tubo 400 mm	1		1.30		672.58 =N01.3.1.1/GD75U20S.CanPres
	En encomensses	1		1.40		168.00 =N01.3.1.1/E04139.CanPres
	En Pou 1,2 m diàmetre	1	2.00	2.00		68.00 =N01.3.1.1/E04077.CanPres
	A deducir					
	En Pou 1,2 m diàmetre	-1	0.28			-4.76 =N01.3.1.1/E04077.CanPres
						903.82

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
G9J1U020	m2 Reg d'adherencia Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1.					
	Como reg imprimació	1		1.00		903.82 =N01.3.1.1/G9J1U010.CanPres 903.82
N01.3.2	XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MT-BT					
N01.3.2.1	VARIANT BT N6914					
CC1030	m Estesa simple 1 circuit. Estesa simple 1 circuit.					
			12.00			12.00 12.00
CJ1000	m Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm Ejecució de Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm, inclós apuntala- ment i retirada de deixalles a abocador					
			4.00			4.00 4.00
CH1030	m Connexions caixas i armaris Conex. pat de caixas i armaris					
			1.00			1.00 1.00
CH2030	u Connexió cable terminal Connexió cable terminal.					
			2.00			2.00 2.00
CH1010	u Caixa seccionament Caixa seccionement totalment instalat					
			1.00			1.00 1.00
BA1120	u Tendido cable RZ 3x150 Al/80 Tendido cable RZ 3x150 Al/80.					
			3.00			3.00 3.00
BG1250	u Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80 Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80.					
			1.00			1.00 1.00
BG4080	m Conv. encreuament subterrani RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al Conv. encreuamentsoterrat RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al.					
			3.00			3.00 3.00
CAVS	u Enginyeria, descarrecs, permisos Enginyeria, descarrecs, permís					
			1,500.00			1,500.00 1,500.00

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
N01.3.2.2	VARIANT BT N7375					
CC1030	m Estesa simple 1 circuit. Estesa simple 1 circuit.					
			25.00			25.00 25.00
CJ1000	m Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm Ejecució de Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm, inclós apuntala- ment i retirada de deixalles a abocador					
			8.00			8.00 8.00
CJ2008	m Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf.					
			6.00			6.00 6.00
CH1030	m Connexions caixas i armaris Conex. pat de caixas i armaris					
			1.00			1.00 1.00
CH2030	u Connexió cable terminal Connexió cable terminal.					
			3.00			3.00 3.00
CH1010	u Caixa seccionament Caixa seccionement totalment instalat					
			1.00			1.00 1.00
BA1120	u Tendido cable RZ 3x150 Al/80 Tendido cable RZ 3x150 Al/80.					
			3.00			3.00 3.00
BG1250	u Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80 Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80.					
			1.00			1.00 1.00
BG4080	m Conv. encreuament subterrani RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al Conv. encreuamentsoterrat RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al.					
			1.00			1.00 1.00
CAVS	u Enginyeria, descarrecs, permisos Enginyeria, descarrecs, permís					
			1,500.00			1,500.00 1,500.00

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
N01.4 SENYALITZACIÓ						
Seña-1	pa Partida senyalització horitzontal calles 1 Partida senyalització horitzontal calles 1.					
		1				1.00
						1.00
N01.5 GESTIÓ DE RESIDUS						
RES0101	t Gestió de RNP no petris Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com biodegradables) a planta de valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.					
						2.22
RES0102	t Gestió de RNP petris Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.					
						84.79
RES0103	t Gestió de terres Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició constituïts per terres i pedres a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.					
						1,265.32
RES0104	t Gestió de producte fermes asfàltics Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de fermes asfàltics a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.					
						834.10
RES0105	kg Gestió de RP Gestió, càrrega i transport de residus perillós.					
						28.00
RES0201	pa Punt net 1 Partida proporcional 1 per a instal·lació de punt net en obra					
						1.00
N01.6 CONTROL DE QUALITAT						
CC-1	pa Pla de control d'assaigs cap. 1 Partida alçada cap. 1 per Control de Qualitat					
		1				1.00
						1.00
N01.7 SEGURETAT I SALUT						
SIS-1	pa Seguretat i Salut cap. 1 Partida alçada cap. 1 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris.					
		1				1.00
						1.00

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	
N02 CARRER URBANIZACIÓ EXISTENT							
N02.1 ENDERROCS							
G219U030	m2 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de						
	Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de formigó amb un gruix de 20cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador.						
	Noves	1	1,222.200	1.300		1,588.860	
	Reposicions	0.4	5,418.390	1.300		2,817.563	
						4,406.42	
G219U040Q	m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria						
	Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a més de 20 cm de fondaria incloses càrrega i tranport a l'abocador.						
	Zones molt deteriorades	0.2	7,512.11			1,502.42	
	Zones amb deteriorament medi	0.05	8,076.95			403.85	
						1,906.27	
G219U010	m Demolició vorades sense rigola						
	Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador.						
	Noves	1	1,222.200	1.000		1,222.200	
	Reposicions	0.4	5,418.390	1.000		2,167.356	
	Substitució existents	200	3.000	1.000		600.000	
						3,989.56	
G219RP05-N	m2cnFresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses						
	Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses amb transport de maquinària inclòs, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor, transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.						
	Molt deteriorat 10 cm	1	10.00	2,253.63		22,536.30	
	Molt deteriorato 4 cm	1	4.00	3,756.06		15,024.24	
	Deteriorament medi 10 cm	1	10.00	807.70		8,077.00	
	Deteriorament medi 4 cm	1	4.00	1,211.54		4,846.16	
	Vores	2	1.00	7,431.97		14,863.94	
	Desc. molt deteriorat	-2	2.00	1,115.00		-4,460.00	
						60,887.64	
	G219U099	m2 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'ar					
		Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'arrels, reblliment i compactació, portant a abocador els materials sobrants inclosos.					
		Diverses	1	500.000			500.000
							500.00
XPA002	u Tala o arrencada d'arbre de grans dimensions, càrrega i transpor						
	Tala o arrencada d'arbre existent, càrrega i transport dins l'obra, deixant la fusta talada i apilada.						
	Saneig vialitat existent	12	1.000	1.000	1.000	12.000	
						12.00	
N02.2 PAVIMENTS							
G219RP05	m Tall serra disc mescles bitum o form.						
	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó.						
	Zones molt deteriorades	0.2	7,512.110	0.200		300.484	
	Zones amb deteriorament medi	0.05	8,076.950	0.200		80.770	
						381.25	
E02001	m3 Subbase granular natural compactada						
	Subbase granular tot-u natural compactada inclòs refí i compactació de l'esplanada.						
	Zones molt deteriorades	0.2	7,512.11	0.25		375.61	

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
E02003	Zones amb deteriorament medi	0.05	8,076.95	0.25		100.96
						476.57
	m3 Base granular artificial compactada					
	base granular tot-u artificial compactada inclós refi i compactació de sub-base.					
	Zones molt deteriorades	0.2	7,512.11	0.20		300.48
	Zones amb deteriorament medi	0.05	8,076.95	0.20		80.77
						381.25
	G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S					
	Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.					
	Demolit 70%	2.4	1,334.39	0.08		256.20
	Demolit 30%	2.4	571.88	0.06		82.35
	Molt deteriorato 10 cm	2.4	2,253.63	0.06		324.52
	Deteriorament medi 10 cm	2.4	807.70	0.06		116.31
						779.38
G9HI1U512	t Mescla AC16 surf S					
	Mescla bituminosa en calent AC16 surf S amb granular granític, inclós fi-ller, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.					
	Demolit	2.4	1,906.27	0.04		183.00
	Molt deteriorato 10 cm	2.4	2,253.63	0.04		216.35
	Deteriorament medi 10 cm	2.4	807.70	0.04		77.54
	Molt deteriorato 4 cm	2.4	3,756.06	0.04		360.58
	Deteriorament medi 4 cm	2.4	1,211.54	0.04		116.31
	Tots menys demolit	2.4	21,127.83	0.04		2,028.27
						2,982.05
G9HA0010	t Betum B-50/70					
	Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses.					
	AC22 bin S	1	779.38	0.45	0.10	35.07
	AC surf S	1	2,982.05	0.50	0.10	149.10
G9J1U010	m2 Reg imprimació					
	Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI.					
	Demolit 70%	1	1,334.39			1,334.39
	Demolit 30%	1	571.88			571.88
	Molt deteriorato 10 cm	1	2,253.63			2,253.63
	Deteriorament medi 10 cm	1	807.70			807.70
						4,967.60
G9J1U020	m2 Reg d'adherencia					
	Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1.					
	Demolit	1	1,906.27			1,906.27
	Molt deteriorato 10 cm	1	2,253.63			2,253.63
	Deteriorament medi 10 cm	1	807.70			807.70
	Molt deteriorato 4 cm	1	3,756.06			3,756.06
	Deteriorament medi 4 cm	1	1,211.54			1,211.54
	Tots menys demolit	1	21,127.83			21,127.83
						31,063.03
E02017	m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m					
	Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i grandaria mà-xima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb estesa i vibratge me-cànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i els 2 cm superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de dilatació i contracció, inclòs refinat i compactació del terreny.					
	Noves	1	1,222.200	1.300		1,588.860
	Reposicions	0.4	5,418.390	1.300		2,817.563
G9E1U020	m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm					
	Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part pro-porcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat, i totes les fei-nes adients.					
						4,406.42

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	Noves	1	1,222.200	1.300		1,588.860
	Reposicions	0.4	5,418.390	1.300		2,817.563
	Reposicions	0.1	5,418.390	1.300		704.391
						5,110.81
G9650002-N	m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó					
	Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·loca-da.					
	Noves	1	1,222.200			1,222.200
	Reposicions	0.4	5,418.390			2,167.356
G9650002-N2	m Vorada remuntable (americana, tipus Manresa o similar)					
	Vorada remuntable, tipus americana, Manresa o similar, de peces prefabri-cades de formigó rectes i especials, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les fei-nes adients, totalment col·locada.					
	Substitució existents	200	3.000			600.000
						600.00
N02.3 XARXES DE SERVEIS						
N02.3.1 XARXA DE CLAVEGUERAM						
N02.3.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS						
GD75U20S	m Canalització amb tubo 400 mm					
	Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diàmetre, classe II segons ASTM C-76 M inclós presparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia caracterís-tica, segons planols.					
	CARRER BARCELONA	1	448.720			448.720
	CARRER MOLLERUSA	1	117.270			117.270
	CARRER OLOT	1	150.520			150.520
	CARRER DE LA GRANADA	1	69.800			69.800
	CARRER IGUALADA	1	157.420			157.420
	CARRER MENARGUENS	1	75.210			75.210
	CARRER FRANCOLI	1	29.950			29.950
	CARRER TERRASSA	1	119.860			119.860
	CARRER BERGA	1	145.690			145.690
	CARRER GIRONA	1	213.000			213.000
	CARRER TARRAGONA	1	257.050			257.050
	CARRER CATALUNYA	1	306.280			306.280
	CARRER LLOBREGAT	1	281.160			281.160
	CARRER PIEROLA	1	266.800			266.800
	CARRER BALAGUER	1	41.520			41.520
	AVINGUDA MONTSERRAT	1	357.650			357.650
	CARRER SENTIU	1	163.880			163.880
E04139	m Tub PVC SN8 D 315 corrugat					
	Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclós presparació de la base d'as-sentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols.					
	Escomeses					
	CARRER BARCELONA	30	8.000			240.000
	CARRER MOLLERUSA	9	8.000			72.000
	CARRER OLOT	8	8.000			64.000
	CARRER DE LA GRANADA	7	8.000			56.000
	CARRER IGUALADA	1	8.000			8.000
	CARRER MENARGUENS	3	8.000			24.000
	CARRER FRANCOLI	5	8.000			40.000
	CARRER TERRASSA	9	8.000			72.000
	CARRER BERGA	10	8.000			80.000
	CARRER GIRONA	16	8.000			128.000
	CARRER TARRAGONA	25	8.000			200.000
	CARRER CATALUNYA	17	8.000			136.000
	CARRER LLOBREGAT	22	8.000			176.000
	CARRER PIEROLA	14	8.000			112.000
	CARRER BALAGUER	2	8.000			16.000
	AVINGUDA MONTSERRAT	8	8.000			64.000

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
NG15154	CARRER SENTIU	7	8.000			56.000
	MANRESA	14	8.000			112.000
	EBRE	13	8.000			104.000
	PUIGCERDÀ	1	8.000			8.000
						1,768.00
NG15154	m Cinta de senyalitzación aguas fecals					
	Cinta de plastic de senyalització sobre tubos de formigó de sanejament.					
E04077	Tub 400	1				3,201.78 =N02.3.1.1/GD75U20S.CanPres
	Escomeses	1				1,768.00 =N02.3.1.1/E04139.CanPres
						4,969.78
E04077	u Pou 1,2 m diàmetre					
	Pou de registre de 1,2 m de diàmetre amd profunditat entre 3-5 m per tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc de fundició duc-til, tot inclos i completamente acabat.					
	CARRER BARCELONA	14				14.000
	CARRER MOLLERUSA	4				4.000
	CARRER OLOT	3				3.000
	CARRER DE LA GRANADA	2				2.000
	CARRER IGUALADA	5				5.000
	CARRER MENARGUENS	3				3.000
	CARRER TERRASSA	1				1.000
	CARRER BERGA	3				3.000
	CARRER GIRONA	2				2.000
	CARRER TARRAGONA	2				2.000
	CARRER CATALUNYA	2				2.000
	CARRER LLOBREGAT	2				2.000
	CARRER PIEROLA	2				2.000
	CARRER BALAGUER	1				1.000
	AVINGUDA MONTSERRAT	5				5.000
	CARRER SENTIU	2				2.000
G219RP05	m Tall serra disc mescles bitum o form.					
	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó.					
						53.00
G219U040Q	En Canalització tubo 400 mm	2				6,403.560 =N02.3.1.1/GD75U20S.CanPres
	En Escomeses	2				3,536.000 =N02.3.1.1/E04139.CanPres
	En Pou 1,2 m diàmetre	2	2.000	2.000		424.000 =N02.3.1.1/E04077.CanPres
						10,363.56
G219U040Q	m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria					
	Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a més de 20 cm de fondaria incloses càrrega i tranport a l'abocador.					
G219U040Q	En Canalització tubo 400 mm	1		1.30	1.00	4,162.31 =N02.3.1.1/GD75U20S.CanPres
	Escomeses	1		1.20	1.00	2,121.60 =N02.3.1.1/E04139.CanPres
	En Pou 1,2 m diàmetre	1	2.00	2.00	1.00	212.00 =N02.3.1.1/E04077.CanPres
						6,495.91
G222U103	m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo					
	Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd mit-jans mecànics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví en talus-sos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon d'abo-camentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per a garan-tir la seguretat dels treballs.					
	Canalització amb tubo					
	CARRER BARCELONA	776.33				776.330
	CARRER MOLLERUSA	272.59				272.590
	CARRER OLOT	322.08				322.080
	CARRER DE LA GRANADA	131.69				131.690
	CARRER IGUALADA	291.29				291.290
	CARRER MENARGUENS	122.89				122.890
	CARRER FRANCOLI	52.03				52.030
	CARRER TERRASSA	285.2				285.200
	CARRER BERGA	238.71				238.710
	CARRER GIRONA	606.04				606.040
	CARRER TARRAGONA	582.19				582.190
	CARRER CATALUNYA	737.51				737.510
	CARRER LLOBREGAT	604.33				604.330
	CARRER PIEROLA	657.33				657.330
	CARRER BALAGUER	63.46				63.460

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
G228U010	AVINGUDA MONTSERRAT	1,294.91				1,294.910
	CARRER SENTIU	247.9				247.900
	Pous 1,2 m					
	CARRER BARCELONA	14	2.000	2.000	2.500	140.000
	CARRER MOLLERUSA	4	2.000	2.000	2.500	40.000
	CARRER OLOT	3	2.000	2.000	2.500	30.000
	CARRER DE LA GRANADA	2	2.000	2.000	2.500	20.000
	CARRER IGUALADA	5	2.000	2.000	2.500	50.000
	CARRER MENARGUENS	3	2.000	2.000	2.500	30.000
	CARRER TERRASSA	1	2.000	2.000	2.500	10.000
	CARRER BERGA	3	2.000	2.000	2.500	30.000
	CARRER GIRONA	2	2.000	2.000	2.500	20.000
	CARRER TARRAGONA	2	2.000	2.000	2.500	20.000
	CARRER CATALUNYA	2	2.000	2.000	2.500	20.000
	CARRER LLOBREGAT	2	2.000	2.000	2.500	20.000
	CARRER PIEROLA	2	2.000	2.000	2.500	20.000
	CARRER BALAGUER	1	2.000	2.000	2.500	10.000
	AVINGUDA MONTSERRAT	5	2.000	2.000	2.500	50.000
	CARRER SENTIU	2	2.000	2.000	2.500	20.000
	Escomeses					
G228U010	CARRER BARCELONA	30	8.000	0.480		115.200
	CARRER MOLLERUSA	9	8.000	0.480		34.560
	CARRER OLOT	8	8.000	0.480		30.720
	CARRER DE LA GRANADA	7	8.000	0.480		26.880
	CARRER IGUALADA	1	8.000	0.480		3.840
	CARRER MENARGUENS	3	8.000	0.480		11.520
	CARRER FRANCOLI	5	8.000	0.480		19.200
	CARRER TERRASSA	9	8.000	0.480		34.560
	CARRER BERGA	10	8.000	0.480		38.400
	CARRER GIRONA	16	8.000	0.480		61.440
	CARRER TARRAGONA	25	8.000	0.480		96.000
	CARRER CATALUNYA	17	8.000	0.480		65.280
	CARRER LLOBREGAT	22	8.000	0.480		84.480
	CARRER PIEROLA	14	8.000	0.480		53.760
	CARRER BALAGUER	2	8.000	0.480		7.680
	AVINGUDA MONTSERRAT	8	8.000	0.480		30.720
	CARRER SENTIU	7	8.000	0.480		26.880
	MANRESA	14	8.000	0.480		53.760
	EBRE	13	8.000	0.480		49.920
	PUIGCERDÀ	1	8.000	0.480		3.840
G228U010	Restar demolició paviment					
		-1			0.500	-3,247.955 =N02.3.1.1/G219U040Q.CanPres
						5,417.17
G228U010	m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra					
	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material proce-dent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.					
G228U010	Igual que excavació	1				5,417.170 =N02.3.1.1/G222U103.CanPres
	Restar volum					
	restar volum pous 1,2 m	-1	1.760		2.500	-233.200 =N02.3.1.1/E04077.CanPres
	restar volum tubs 400 i reblent mig tub	-1	0.572			-1,831.418 =N02.3.1.1/GD75U20S.CanPres
	restar volum tubs escomeses	-1	0.420			-742.560 =N02.3.1.1/E04139.CanPres
E02001						2,609.99
E02001	m3 Subbase granular natural compactada					
	Subbase granular tot-u natural compactada inclós refi i compactació de l'esplanada.					
E02001	En Canalització tubo 400 mm	1		1.30	0.20	832.46 =N02.3.1.1/GD75U20S.CanPres
	En encomensses	1		1.40	0.20	495.04 =N02.3.1.1/E04139.CanPres
	En Pou 1,2 m diàmetre	1	2.00	2.00	0.20	42.40 =N02.3.1.1/E04077.CanPres
	A deducir					
	En Pou 1,2 m diàmetre	-1	0.28		0.20	-2.97 =N02.3.1.1/E04077.CanPres
E02003						1,366.93
E02003	m3 Base granular artificial compactada					
	base granular tot-u artificial compactada inclós refi i compactació de sub-base.					
E02003	Como Subbase	1				1,366.93 =N02.3.1.1/E02001.CanPres
						1,366.93
G9H1U020	t Mescla AC22 bin S					
	Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcarí, inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.					
G9H1U020	densitat 2.400 kg/m3					

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	En Canalització tubo 400 mm	2.4		1.30	0.06	599.37 =N02.3.1.1/GD75U20S.CanPres
	En encomensses	2.4		1.40	0.06	356.43 =N02.3.1.1/E04139.CanPres
	En Pou 1,2 m diàmetre	2.4	2.00	2.00	0.06	30.53 =N02.3.1.1/E04077.CanPres
	A deducir					
	En Pou 1,2 m diàmetre	-2.4	0.28		0.06	-2.14 =N02.3.1.1/E04077.CanPres
						984.19
G9HI1U512	t Mescla AC16 surf S					
	Mescla bituminosa en calent AC16 surf S amb granular granític, inclós fi-ller, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.					
	densitat 2.400 kg/m3					
	En Canalització tubo 400 mm	2.4		1.30	0.04	399.58 =N02.3.1.1/GD75U20S.CanPres
	En encomensses	2.4		1.40	0.04	237.62 =N02.3.1.1/E04139.CanPres
	En Pou 1,2 m diàmetre	2.4	2.00	2.00	0.04	20.35 =N02.3.1.1/E04077.CanPres
	A deducir					
	En Pou 1,2 m diàmetre	-2.4	0.28		0.04	-1.42 =N02.3.1.1/E04077.CanPres
						656.13
G9HA0010	t Betum B-50/70					
	Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses.					
	AC22 dotació 4,5 %	0.01	4.50			44.29 =N02.3.1.1/G9HI1U020.CanPres
	AC16 dotació 5%	0.01	5.00			32.81 =N02.3.1.1/G9HI1U512.CanPres
						77.10
G9J1U010	m2 Reg imprimació					
	Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI.					
	En Canalització tubo 400 mm	1		1.30		4,162.31 =N02.3.1.1/GD75U20S.CanPres
	En encomensses	1		1.40		2,475.20 =N02.3.1.1/E04139.CanPres
	En Pou 1,2 m diàmetre	1	2.00	2.00		212.00 =N02.3.1.1/E04077.CanPres
	A deducir					
	En Pou 1,2 m diàmetre	-1	0.28			-14.84 =N02.3.1.1/E04077.CanPres
						6,834.67
G9J1U020	m2 Reg d'adherencia					
	Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1.					
	Como reg imprimació	1		1.00		6,834.67 =N02.3.1.1/G9J1U010.CanPres
						6,834.67
XPA0U01	PA Inspecció xarxa clavegueram 1					
	Partida alçada 1 per a l'inspecció per video de la xarxa de clavegueram.					
		1				1.000
						1.00
N02.3.2	XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC					
N02.3.2.1	SUSTIT. NUEVO RZ 3X95-54,6 AL					
CC1030N	m Estesa RZ 3x95-54,6					
	Estesa RZ 3x95-54,6.					
			3,235.00			3,235.00
						3,235.00
CJ1000N	m RZ-3X95-+54,6 mm2 alumini					
	RZ-3X95-+54,6 mm2 alumini					
			3,235.00			3,235.00
						3,235.00
CJ2008N	m Derivació B RZ 3x95/54,6 con RZ 3x95/54,6					
	Derivació B RZ 3x95/54,6 con RZ 3x95/54,6.					
			80.00			80.00
						80.00
CH1030N	m Conex. RZ 3x95-54,6 - RZ 3x95-54,6					
	Conex. RZ 3x95-54,6 - RZ 3x95-54,6.					
			7.00			7.00
						7.00

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
CH2030N	u Amarratge-tensor RZ pal HV					
	Amarratge-tensor RZ pal HV.					
			150.00			150.00
						150.00
BG1250N	u Retirar convencional / trenat RZ					
	Retirar convencional / trenat RZ , inclou transport de possibles sobrants a abocador					
			3,500.00			3,500.00
						3,500.00
CC1030	m Estesa simple 1 circuit.					
	Estesa simple 1 circuit.					
			160.00			160.00
						160.00
CC1035	m Estesa tubular 1 circuit					
	Estesa tubular 1 circuit					
			20.00			20.00
						20.00
CJ1000	m Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm					
	Ejecució de Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm, inclós apuntala-ment i retirada de deixalles a abocador					
			80.00			80.00
						80.00
CJ1002	m Rasa 1c mixta vorera sorra llosa especial					
	Rasa 1c mixta vorera sorra llosa especial					
			70.00			70.00
						70.00
CJ2008	m Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf					
	Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf.					
			20.00			20.00
						20.00
CH2030	u Connexió cable terminal					
	Connexió cable terminal.					
			3.00			3.00
						3.00
CZ1008	u Suplement trabailles a roca					
	Suplement per traballes en roca inclós extracció de terra, seguretat i salut.					
			3,000.00			3,000.00
						3,000.00
BG1250	u Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80					
	Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80.					
			3.00			3.00
						3.00
BG4080	m Conv. encreuament subterrani RV-3x240-1x150 RV-150/80 AI					
	Conv. encreuamentsoterrat RV-3x240-1x150 RV-150/80 AI.					
			3.00			3.00
						3.00
CAVS	u Enginyeria, descarrecs, permisos					
	Enginyeria, descarrecs, permís					
			2,750.00			2,750.00
						2,750.00

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
BZ0002	u Descargaos ENDESA + tramitació Descargaos ENDESA + tramitación.		1.00			1.00
						1.00
BZ0003	u Permisos particulars y oficiales Permisos particulares i oficials.		1.00			1.00
						1.00
BZ0004	u Direcció dels treballs Direcció dels treballs		1.00			1.00
						1.00
BZ0005	u OC - seg i salut OC - seguretat i salut.		1.00			1.00
						1.00
N02.4	SENYALITZACIÓ					
Seña-2	pa Partida senyalització horitzontal calles 2 Partida senyalització horitzontal calles 2.					
		1				1.00
						1.00
N02.5	GESTIÓ DE RESIDUS					
RES0101	t Gestió de RNP no petris Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com biodegradables) a planta de valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.					
						12.68
RES0102	t Gestió de RNP petris Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.					
						815.53
RES0103	t Gestió de terres Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició constituïts per terres i pedres a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.					
						8,825.33
RES0104	t Gestió de producte fermes asfálticos Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de fermes asfálticos a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.					
						3,477.80
RES0105	kg Gestió de RP Gestió, càrrega i transport de residus perillós.					
						160.00

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
RES0202	pa Punt net 2 Partida proporcional 2 per a instal·lació de punt net en obra					
						1.00
N02.6	CONTROL DE QUALITAT					
CC-2	pa Pla de control d'assaigs cap. 2 Partida alçada cap. 2 per Control de Qualitat					
		1				1.00
						1.00
N02.7	SEGURETAT I SALUT					
SIS-2	pa Seguretat i Salut cap. 2 Partida alçada cap. 2 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris.					
		1				1.00
						1.00

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
N03	VIALS NOUS					
N03.1	ENDERROCS					
XPA002	u Tala o arrencada d'arbre de grans dimensions, càrrega i transpor Tala o arrencada d'arbre existent, càrrega i transport dins l'obra, deixant la fusta talada i apilada.					
	Execució dels nous vials	32	1.000	1.000	1.000	32.000
						32.00
N03.2	MOVIMENT DE TERRES					
G22DU030	m2 Esbrossada de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a di Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.					
	Vials	2,794.3	1.000	1.000	1.000	2,794.387
	Calaixos	210	1.000	1.000	1.000	210.000
						3,004.39
G221U010	m3 Excavació de terra vegetal Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització.					
	Vials	1,121.3	1.000	1.000	1.000	1,121.390
	Calaixos	105	1.000	1.000	1.000	105.000
						1,226.39
G221U900	m3 Excavació 30% amb martell, càrregues i transports, tamissatge Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrregues i transports dins l'obra, tamissatge per separació de còdols de diàmetre superior a 10 cm, per formació d'esplanada o terraplens segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric.					
	Vials	2,679.7	1.000	1.000	1.000	2,679.717
	Calaixos	237.65	1.000	1.000	1.000	237.650
						2,917.37
G226U030	m3 Terraplenat o pedraplenat sòl procedent pròpia obra Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric.					
	Vials	40.09	1.000	1.000	1.000	40.090
						40.09
G226U031-N	m3 Esplanada sòl procedent pròpia obra Esplanada amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric.					
	Vials	2,845.9	1.00	1.00	1.00	2,845.95
						2,845.95
G2240002	m2 Repàs i piconatge, preparació de base de terraplenat o pedraplen Repàs i piconatge, preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.					
	Vials	3,577.8	1.000	1.000	1.000	3,577.862
	Calaixos	250	1.000	1.000	1.000	250.000
						3,827.86
G228U010	m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.					
	Laterals calaixos i acondicionament escollera existent	755	1.000	1.000	1.000	755.000
						755.00

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
N03.3	PAVIMENTS					
G9650002-N	m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada.					
	Vial 1	21	1.000	1.000	1.000	21.000
	Vial 2	72.2	1.000	1.000	1.000	72.200
	Vial 3	132.1	1.000	1.000	1.000	132.100
	Vial 4	131.5	1.000	1.000	1.000	131.500
	Vial 5	214.4	1.000	1.000	1.000	214.400
	Esquina Olot	5.1	1.000	1.000	1.000	5.100
						576.30
E02001	m3 Subbase granular natural compactada Subbase granular tot-u natural compactada inclòs refi i compactació de l'esplanada.					
	Vial 1	130.2	0.20	1.00	1.00	26.04
	Vial 2	258.6	0.20	1.00	1.00	51.72
	Vial 3	445.8	0.20	1.00	1.00	89.16
	Vial 4	402.6	0.20	1.00	1.00	80.52
	Vial 5	889.6	0.20	1.00	1.00	177.92
						425.36
E02003	m3 Base granular artificial compactada base granular tot-u artificial compactada inclòs refi i compactació de sub-base.					
	Vial 1	130.2	0.20	1.00	1.00	26.04
	Vial 2	258.6	0.20	1.00	1.00	51.72
	Vial 3	445.8	0.20	1.00	1.00	89.16
	Vial 4	402.6	0.20	1.00	1.00	80.52
	Vial 5	889.6	0.20	1.00	1.00	177.92
						425.36
G9HA0010	t Betum B-50/70 Betum asfàltic B-50/70 per a mescles bituminoses.					
	AC16 surf S	1	204.18	0.50	0.10	10.21
	AC22 bin S	1	306.26	0.45	0.10	13.78
						23.99
G9HI1U020	t Mescla AC22 bin S Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclòs filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.					
	Vial 1	130.2	0.06	2.40	1.00	18.75
	Vial 2	258.6	0.06	2.40	1.00	37.24
	Vial 3	445.8	0.06	2.40	1.00	64.20
	Vial 4	402.6	0.06	2.40	1.00	57.97
	Vial 5	889.6	0.06	2.40	1.00	128.10
						306.26
G9HI1U512	t Mescla AC16 surf S Mescla bituminosa en calent AC16 surf S amb granular granític, inclòs filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.					
	Vial 1	130.2	0.04	2.40	1.00	12.50
	Vial 2	258.6	0.04	2.40	1.00	24.83
	Vial 3	445.8	0.04	2.40	1.00	42.80
	Vial 4	402.6	0.04	2.40	1.00	38.65
	Vial 5	889.6	0.04	2.40	1.00	85.40
						204.18
G9J1U010	m2 Reg imprimació Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI.					
	Vial 1	130.2	1.00	1.00	1.00	130.20
	Vial 2	258.6	1.00	1.00	1.00	258.60
	Vial 3	445.8	1.00	1.00	1.00	445.80
	Vial 4	402.6	1.00	1.00	1.00	402.60
	Vial 5	889.6	1.00	1.00	1.00	889.60
						2,126.80

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
G9J1U020	m2 Reg d'adherencia Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1.					
		Vial 1	130.2	1.00	1.00	130.20
		Vial 2	258.6	1.00	1.00	258.60
		Vial 3	445.8	1.00	1.00	445.80
		Vial 4	402.6	1.00	1.00	402.60
		Vial 5	889.6	1.00	1.00	889.60
						2,126.80
G9E1U020	m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part pro- porcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat, i totes les fei- nes adients.					
		Vial 1	42	1.000	1.000	42.000
		Vial 2	98.4	1.000	1.000	98.400
		Vial 3	190.8	1.000	1.000	190.800
		Vial 4	182.5	1.000	1.000	182.500
		Vial 5	411.7	1.000	1.000	411.700
		Esquinas Olot	135.1	1.000	1.000	135.100
						1,060.50
G96500S6	m Gual Peatonal de 40x60x10 V120 de Breinco o similar de peces pr Gual patonal de 40x60x10, tipus V120 de Breinco o similar de peces prefa- bricades de formigó, inclosa base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·loca- da.					
		15	7.500	1.000	1.000	112.500
						112.50
E02017	m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i grandaria mà- xima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb estesa i vibratge me- cànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i els 2 cm superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de dilatació i contracció, inclòs refinat i compactació del terreny.					
		Vial 1	42	1.000	1.000	42.000
		Vial 2	98.4	1.000	1.000	98.400
		Vial 3	190.8	1.000	1.000	190.800
		Vial 4	182.5	1.000	1.000	182.500
		Vial 5	411.7	1.000	1.000	411.700
		Esquinas Olot	135.1	1.000	1.000	135.100
						1,060.50
1G9E1U020	m2 Paviment rajola hidràulica amb tacs de 20x20x4 cm Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part pro- porcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat, i totes les fei- nes adients					
		Passos de vianants	30	2.000		60.000
						60.00
N03.4	XARXES DE SERVEIS					
N03.4.1	XARXA DE CLAVEGUERAM					
N03.4.1.1	XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS					
GD75U20S	m Canalització amb tubo 400 mm Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diàmetre, classe II segons ASTM C-76 M inclòs presparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia caracterís- tica, segons planols.					
		CARRER 5	1	98.880		98.880
						98.88

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
E04139	m Tub PVC SN8 D 315 corrugat Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclòs presparació de la base d'as- sentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols.					
		Escomeses	1	8.000		8.000
						8.00
E04077	u Pou 1,2 m diàmetre Pou de registre de 1,2 m de diàmetre amd profunditat entre 3-5 m per tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc de fundició duc- til, tot inclos i completament acabat.					
		1				1.000
						1.00
NG15154	m Cinta de senyalitzación aiguas fecals Cinta de plastic de senyalització sobre tubos de formigó de sanejament.					
		tub 400	1			98.88 =N03.4.1.1/GD75U20S.CanPres
		Escomeses	1			8.00 =N03.4.1.1/E04139.CanPres
						106.88
G219RP05	m Tall serra disc mescles bitum o form. Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó.					
		En Canalització tubo 400 mm	2			197.760 =N03.4.1.1/GD75U20S.CanPres
		En Escomeses	2			16.000 =N03.4.1.1/E04139.CanPres
		En pou	1	2.000	2.000	4.000 =N03.4.1.1/E04077.CanPres
						217.76
G219U040Q	m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a més de 20 cm de fondaria incloses càrrega i tranport a l'abocador.					
		En Canalització tubo 400 mm	1		1.30	1.00 128.54 =N03.4.1.1/GD75U20S.CanPres
		Escomeses	1		1.20	1.00 9.60 =N03.4.1.1/E04139.CanPres
		En Pou 1,2 m diàmetre	1	2.00	2.00	1.00 4.00 =N03.4.1.1/E04077.CanPres
						142.14
G222U103	m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd mit- jans mecànics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall previ en talus- sos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon d'abo- camentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per a garan- tir la seguretat dels treballs.					
		Canalització amb tubo				
		CARRER N°5	1	214.120		214.120
		Escomeses	1	0.480		3.840 =N03.4.1.1/E04139.CanPres
		Pous 1,2 m	1	2.000	2.000	2.500 10.000
		Restar demolició paviment				
		-1			0.500	-71.070 =N03.4.1.1/G219U040Q.CanPres
						156.89
G228U010	m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material proce- dent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.					
		Igual que excavació	1			156.890 =N03.4.1.1/G222U103.CanPres
		Restar volumen				
		restar volum pous 1,2 m	-1	1.770		2.500 -4.425 =N03.4.1.1/E04077.CanPres
		restar volum tubs 400 i reblent mig tub	-1	0.572		-56.559 =N03.4.1.1/GD75U20S.CanPres
		restar volum tubs escomeses	-1	0.402		-3.216 =N03.4.1.1/E04139.CanPres
						92.69
E02001	m3 Subbase granular natural compactada Subbase granular tot-u natural compactada inclòs refi i compactació de l'esplanada.					
		En Canalització tubo 400 mm	1		1.30	0.20 25.71 =N03.4.1.1/GD75U20S.CanPres

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	En encomensses	1		1.40	0.20	2.24 =N03.4.1.1/E04139.CanPres
	En Pou 1,2 m diàmetre	1	2.00	2.00	0.20	0.80 =N03.4.1.1/E04077.CanPres
	A deducir					
	En Pou 1,2 m diàmetre	-1	0.28		0.20	-0.06 =N03.4.1.1/E04077.CanPres
						28.69
E02003	m3 Base granular artificial compactada					
	base granular tot-u artificial compactada inclós refi i compactació de sub-base.					
	Como Subbase	1				28.69 =N03.4.1.1/E02001.CanPres
						28.69
G9HI1U020	t Mescla AC22 bin S					
	Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.					
	densitat 2.400 kg/m3					
	En Canalització tubo 400 mm	2.4		1.30	0.06	18.51 =N03.4.1.1/GD75U20S.CanPres
	En encomensses	2.4		1.40	0.06	1.61 =N03.4.1.1/E04139.CanPres
	A deducir					
	En Pou 1,2 m diàmetre	-1	0.28		0.06	-0.02 =N03.4.1.1/E04077.CanPres
						20.10
G9HI1U512	t Mescla AC16 surf S					
	Mescla bituminosa en calent AC16 surf S amb granular granític, inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.					
	densitat 2.400 kg/m3					
	En Canalització tubo 400 mm	2.4		1.30	0.04	12.34 =N03.4.1.1/GD75U20S.CanPres
	En encomensses	2.4		1.40	0.04	1.08 =N03.4.1.1/E04139.CanPres
	A deducir					
	En Pou 1,2 m diàmetre	-1	0.28		0.04	-0.01 =N03.4.1.1/E04077.CanPres
						13.41
G9HA0010	t Betum B-50/70					
	Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses.					
	AC22 dotació 4,5 %	0.01	4.50			0.90 =N03.4.1.1/G9HI1U020.CanPres
	AC16 dotació 5%	0.01	5.00			0.67 =N03.4.1.1/G9HI1U512.CanPres
						1.57
G9J1U010	m2 Reg imprimació					
	Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI.					
	En Canalització tubo 400 mm	1		1.30		128.54 =N03.4.1.1/GD75U20S.CanPres
	En encomensses	1		1.40		11.20 =N03.4.1.1/E04139.CanPres
	A deducir					
	En Pou 1,2 m diàmetre	-1	0.28			-0.28 =N03.4.1.1/E04077.CanPres
						139.46
G9J1U020	m2 Reg d'adherencia					
	Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1.					
	Como reg imprimació	1		1.00		139.46 =N03.4.1.1/G9J1U010.CanPres
						139.46
N03.4.2	XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MT-BT					
N03.4.2.1	SUBMINISTRAMENTE ELECTRIC MT-BT					
ENDESA	PA Patrida de subministramente electric MT-BT segons pressupost annex correspondent					
	Patrida per execució de subministramente electric MT-BT segons especificacions i pressupost annex correspondent, totalment acabat.					
						1.00

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
N03.4.3	XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC					
N03.4.3.1	ENLLUMENAT					
G222U103	m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo					
	Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd mitjans mecànics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall previ en talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per a garantir la seguretat dels treballs.					
			450.000			450.000
						450.00
FG22TH1K	m Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm					
	Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat coma canalització soterrada.					
			700.00			700.00
						700.00
FG22TP1K	m Tub corbable corrugat de polietilè, de 100 mm					
	Tub corbable corrugat de polietilè, de 100 mm de diàmetrenominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència al'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat coma canalització soterrada.					
			1,500.00			1,500.00
						1,500.00
FG380907	m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2					
	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra.					
			1,700.00			1,700.00
						1,700.00
FGD2322D	u Piqueta connex.terra acer i recobr. coure de 2500 mm					
	Piqueta connex.terra acer i recobr. coure de 2500mm i 17,3 mm diàmetre, estàndard i clavada a terra.					
			24.00			24.00
						24.00
FDK256F3	u Pericó de 38x38x55 cm					
	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorr.					
			37.00			37.00
						37.00
FDKZ3155	u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm					
	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.					
			37.00			37.00
						37.00
G228U200	m3 Rebliment amb sorra/sauló de 0 a 5 mm en llit					
	Rebliment amb sorra/sauló de 0 a 5 mm en llit, arronyonat de canonada i recobrimnt de 10cm, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.					
			150.00			150.00
						150.00
FDGZU010	m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm					
	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.					
			1,500.00			1,500.00
						1,500.00

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
G228U010	m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.					
			150.000			150.000
						150.00
FG31460	m Conductor de coure UNE RFV-K 0,6/1 kV, 4x6 mm2 Conductor de coure de designació UNE RFV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col·locat en tub.					
			1,850.00			1,850.00
						1,850.00
GG31450V	m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designacióR Z1 0,6/1 kV 4x6 Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari.					
			250.00			250.00
						250.00
FHM1U02S	u Instal·lació bàcul il·luminació exterior marca Bacolgra model Europeu de 5 Instal·lació bàcul il·luminació exterior marca Bacolgra model Europeu de 5 metres d'alçada i 2 metres de braç, equipat amb una lluminaria led City-Max 36 W Carandini , amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó.					
			24.00			24.00
						24.00
GG13U01S	u Armari de protecció i comandament. Inclou armaricity de 6 sortides rearmables Armari de protecció i comandament. Inclou armari city de 6 sortides rearmables i una sortida, reductor estabilitzador de fluxe lluminos completament estàtic i amb control fase a fase de 45 kva i urbilux-gsm inclosa obra civil.					
			2.00			2.00
						2.00
E0U12S	u Partida per la previsió de connexió i legalització de la instal·lació d'enllumenat públic inclòs el projecte Partida per la previsió de connexió i legalització de la instal·lació d'enllumenat públic inclòs el projecte pel quadre de comandament, la seva tramitació i abonament de les taxes al departament d'Indústria i els drets de connexió a la companyia.					
			2.00			2.00
						2.00
N03.5 OBRES DE FÀBRICA						
XPAOF001	m Calaix prefabricat de dimensions interiors 500x200. Subministram Calaix prefabricat de dimensions interiors 500x200 Ht 0-45, ambient IIa. Inclou subministrament i transport fins a obra					
			1	10.000		10.000
			1	25.000		25.000
			1	10.000		10.000
						45.00
XPAOF003	m Descàrrega i col·locació de calaix prefabricat de 500x300, amb g Descàrrega i col·locació de calaix prefabricat de 500x300, amb grua màxima de 120Tn					
			1	10.000		10.000
			1	25.000		25.000
			1	10.000		10.000
						45.00

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
G450U01S	m3 Formació de solera i topalls amb formigó					
	Formació de solera i topalls amb formigó HM-20					
	Calaixos	27				27.000
	Percentatge "A Origen"	1.05				1.050
						28.05
F2A1X001	m3 Subm. i picon. de sorra 0-3.5 mm i morter					
	Subministrament, estesa i piconatge de sorra d'aportacio de pedrera de pedra granítica de 0-3.5 mm de grandària i morter.					
	Calaixos	5.4				5.400
	Percentatge "A Origen"	0.21				0.210
						5.61
XPAOF005	m Partida alçada de rectificació de posició de 13m d'escollera i t					
	Partida alçada de rectificació de posició de 13m d'escollera i terreny existent					
		1				1.000
						1.00
G214U020	m3 Enderroc estruc., form. massa o armat, mitjans mecànics o manua					
	Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador.					
	Solera escollera actual	30				30.000
						30.00
KB15CV05	m Barana metàl.lica modular urbana,anc.morter1:4					
	Barana metàl.lica modular urbana formada per un passama de rodó d'acer inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb imprimació epoxi i pintura metàl.lica oxiron o equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigone-ra de 165 l					
		43				43.000
						43.00
N03.6	SENYALITZACIÓ					
GBB1U010	u Placa circular de 60 cm, nivell 1					
	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.					
		4				4.000
						4.00
GBB1U120	u Placa octogonal de 60 cm, nivell 2					
	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.					
		2	1.000	1.000	1.000	2.000
						2.00
GBA32001	m2 Pintat de senyal de stop, fletxes,,..., amb pintura bicomponent					
	Pintat amb dues capes de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura bicomponent en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.					
	pasos vianants	11	20.000	1.000	1.000	220.000
						220.00

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
N03.7 GESTIÓ DE RESIDUS						
RES0101	t Gestió de RNP no petris Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com biodegradables) a planta de valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.					1.59
RES0102	t Gestió de RNP petris Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.					39.85
RES0103	t Gestió de terres Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició constituïts per terres i pedres a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.					1,494.38
RES0104	t Gestió de producte fermes asfàltics Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de fermes asfàltics a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.					34.10
RES0105	kg Gestió de RP Gestió, càrrega i transport de residus perillós.					20.00
RES0203	pa Punt net 3 Partida proporcional 3 per a instal·lació de punt net en obra					1.00
N03.8 CONTROL DE QUALITAT						
CC-3	pa Pla de control d'assaigs cap. 3 Partida alçada cap. 3 per Control de Qualitat					1
						1.00
N03.9 SEGURETAT I SALUT						
SiS-3	pa Seguretat i Salut cap. 3 Partida alçada cap. 3 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris.					1
						1.00
						1.00

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
N04 HIDRANTS						
HDR	PA Partida hidrants segons pressupost annex correspondent Partida per a col·locació hidrants segons especificacions i pressupost annex correspondent, totalment acabat.					
						1
						1.00
						1.00

QUADRE DE PREUS NÚM. 1
Preus aplicables a la valoració d'unitat d'obra totalment acabades

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulten de la subhasta, són els que serveixen de base al contracta i de conformitat amb el que es disposa a les disposicions vigents, tocant a la matèria, el contractista no podrà reclamar que s'hi introdueixi cap modificació, sense cap pretext d'error o omissió.

Els preus del present quadre es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. Per al càlcul de la proposició econòmica, s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. L'ocasional omissió dels esmentats materials o treballs al quadre de preus descompostos o als plànols, no podrà ser objecte de reclamació per considerar-se expressament inclòs als preus del contracte. Els materials i treballs esmentats són els necessaris per a la normativa més restrictiva actualment vigent i especialment la normativa esmentada al Plec de Condicions.

QUADRE DE PREUS 1

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
0001	1G9E1U020	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat, i totes les feines adients	VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	21.92
0002	BA1120	u	Tendido cable RZ 3x150 Al/80.	VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	8.57
0003	BG1250	u	Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80.	TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	31.52
0004	BG1250N	u	Retírar convencional / trenat RZ , inclou transport de possibles sobrants a abocador	VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	8.40
0005	BG4080	m	Conv. encreuamentsoterrat RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al.	DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	246.75
0006	BZ0002	u	Descargaos ENDESA + tramitación.	MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS	1,575.00
0007	BZ0003	u	Permisos particulars i oficials.	MIL CINQUANTA EUROS	1,050.00
0008	BZ0004	u	Direcció dels treballs	MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS	1,575.00
0009	BZ0005	u	OC - seguretat i salut.	MIL CENT SETZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	1,116.52
0010	CAVS	u	Enginyeria, descarrecs, permís	UN EUROS amb CINC CÈNTIMS	1.05
0011	CC-1	pa	Partida alçada cap. 1 per Control de Qualitat	MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	1,543.50
0012	CC-2	pa	Partida alçada cap. 2 per Control de Qualitat	TRETZE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS	13,860.00
0013	CC-3	pa	Partida alçada cap. 3 per Control de Qualitat	TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS	3,356.00
0014	CC1030	m	Estesa simple 1 circuit.	DIVUIT EUROS amb NORANTA CÈNTIMS	18.90
0015	CC1030N	m	Estesa RZ 3x95-54,6.	VUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	8.41
0016	CC1035	m	Estesa tubular 1 circuit		23.09

QUADRE DE PREUS 1

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
0017	CH1010	u	Caixa seccionement totalment instalat	VINT-I-TRES EUROS amb NOU CÈNTIMS	95.10
0018	CH1030	m	Conex. pat de caixas i armaris	NORANTA-CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS	58.24
0019	CH1030N	m	Conex. RZ 3x95-54,6 - RZ 3x95-54,6.	CINQUANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	58.28
0020	CH2030	u	Connexió cable terminal.	CINQUANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	19.86
0021	CH2030N	u	Amarratge-tensor RZ pal HV.	DINOU EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	28.35
0022	CJ1000	m	Ejecució de Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm, inclós apuntalament i retirada de deixalles a abocador	VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	36.75
0023	CJ1000N	m	RZ-3X95-+54,6 mm2 alumini	TRENTA-SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	7.35
0024	CJ1002	m	Rasa 1c mixta vorera sorra llosa especial	SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	68.25
0025	CJ2008	m	Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf.	SEIXANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	89.07
0026	CJ2008N	m	Derivació B RZ 3x95/54,6 con RZ 3x95/54,6.	VUITANTA-NOU EUROS amb SET CÈNTIMS	31.50
0027	CZ1008	u	Suplement per treballes en roca inclós extracció de terra, seguretat i salut.	TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	1.05
0028	E02001	m3	Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de l'esplanada.	UN EUROS amb CINC CÈNTIMS	14.26
0029	E02003	m3	base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de subbase.	CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	20.15
0030	E02017	m2	Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i grandaria màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i els 2 cm superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de dilatació i contracció, inclòs refinat i compactació del terreny.	VINT EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	13.17
				TRETZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
0031	E04077	u	Pou de registre de 1,2 m de diàmetre amd profunditat entre 3-5 m per tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc de fundició duc-til, tot inclos i completament acabat.		929.67
				NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS	
0032	E04139	m	Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 cor-rugat D315 mm, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclòs presparació de la base d'assenta-ment, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb for-migó de 15 N/mm2 de resistencia característica, se-gons planols.		24.22
				VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	
0033	E0U12S	u	Partida per la previsió de connexió i legalització de la instal.lació d'enllumenat públic inclòs el projecte pel quadre de comandament, la seva tramitació i abonament de les taxes al departament d'Indústria i els drets de connexió a la companyia.		2,625.00
				DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS	
0034	ENDESA	PA	Patrida per execució de subministramente elec-tric MT-BT segons especificacions i pressupost annex correspondent, totalment acabat.		42,389.86
				QUARANTA-DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	
0035	F2A1X001	m3	Subministrament, estesa i piconatge de sorra d'apor-tacio de pedrera de pedra granítica de 0-3.5 mm de grandària i morter.		11.05
				ONZE EUROS amb CINC CÈNTIMS	
0036	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'am-plària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per so-bre de la canonada, per a malla senyalitzadora.		0.32
				ZERO EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	
0037	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre lliit de sorr.		57.04
				CINQUANTA-SET EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	
0038	FDKZ3155	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa gri-sa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formi-gonera de 165 l.		62.15
				SEIXANTA-DOS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	
0039	FG22TH1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm de dià-metre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a com-pressió de 450 N, muntat coma canalització soterra-da.		1.58
				UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
0040	FG22TP1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de 100 mm de diàmetrenominal, aïllant i no propagador de la fla-ma, resistència al'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat coma canalització so-terrada.		2.42
				DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
0041	FG31460	m	Conductor de coure de designació UNE RFV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col·locat en tub.		4.46
				QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	
0042	FG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra.		4.10
				QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS	
0043	FGD2322D	u	Piqueta connex.terra acer i recobr. coure de 2500mm i 17,3 mm diàmetre, estàndard i clavada a terra.		38.73
				TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS	
0044	FHM1U02S	u	Instal·lació bàcul il·luminació exterior marca Bacol-gra model Europeu de 5 metres d'alçada i 2 metres de braç, equipat amb una lluminaria led City-Max 36 W Carandini , amb base platina i porta, col·loca-da sobre dau de formigó.		756.16
				SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
0045	G214U020	m3	Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formi-gó en massa o armat, amb mitjans mecànics o ma-nuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador.		49.75
				QUARANTA-NOU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	
0046	G219RP05	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bitu-minoses o formigó.		1.26
				UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
0047	G219RP05-N	m2cm	Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses amb transport de maquinària inclòs, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o conte-nidor, transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.		0.50
				ZERO EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	
0048	G219U010	m	Demolició de vorades sense rigola de qualsevol ti-pus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador.		2.92
				DOS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	
0049	G219U030	m2	Demolició de voreres de panot amb base de formi-gó o paviments de formigó amb un gruix de 20cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'aboca-dor.		3.05
				TRES EUROS amb CINC CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
0050	G219U040Q	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, vora-da o panot fins a més de 20 cm de fondaria inclo-ses càrrega i transport a l'abocador.		4.49
				QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
0051	G219U099	m2	Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i ar-rencada d'arrels, rebliment i compactació, portant a abocador els materials sobrants inclosos.		9.81
				NOU EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
0052	G221U010	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, trans-port a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització.		2.42
				DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
0053	G221U900	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de des-munt, incloses parts proporcionals de roca, amb mit-jans mecànics, amb càrregues i transports dins l'o-bra, tamissatge per separació de còdols de diàme-tre superior a 10 cm, per formació d'esplanada o ter-raplens segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric.		3.91
				TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	
0054	G222U103	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, fona-ments o pous amd mitjans mecànics de terres y gra-ves, fins a 10 %, de roca i tall preví en talussos, car-rega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is in-clos canon d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per a garantir la segure-tat dels treballs.		3.84
				TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0055	G2240002	m2	Repàs i piconatge, preparació de base de terraple-nat o pedraplenat, estesa i compactació segons con-dicions del Plec de Prescripcions Tècniques.		0.41
				ZERO EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	
0056	G226U030	m3	Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condi-cions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric.		0.99
				ZERO EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
0057	G226U031-N	m3	Esplanada amb sòl procedent de la pròpia obra, es-tesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric.		1.48
				UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	
0058	G228U010	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fona-ments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.		3.81
				TRES EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
0059	G228U200	m3	Rebliment amb sorra/sauló de 0 a 5 mm en llit, ar-ronyonat de canonada i recobriment de 10cm, es-tesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teò-ric.		31.52

QUADRE DE PREUS 1

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
				TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
0060	G22DU030	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Adminis-tració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teò-ric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'aboca-dor.		1.20
				UN EUROS amb VINT CÈNTIMS	
0061	G450U01S	m3	Formació de solera i topalls amb formigó HM-20		131.57
				CENT TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	
0062	G9650002-N	m	Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabrica-des de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència carac-terística a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada.		21.21
				VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	
0063	G9650002-N2	m	Vorada remuntable, tipus americana, Manresa o si-milar, de peces prefabricades de formigó rectes i es-pecials, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compres-sió i totes les feines adients, totalment col·locada.		22.29
				VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS	
0064	G96500S6	m	Gual patonal de 40x60x10, tipus V120 de Breinco o similar de peces prefabricades de formigó, inclosa base de formigó de 15 N/mm2 de resistència carac-terística a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada.		63.88
				SEIXANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
0065	G9E1U020	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part proporcionasl de peces especials, col·locat amb morter pastat, i totes les feines adients.		19.07
				DINOU EUROS amb SET CÈNTIMS	
0066	G9HA0010	t	Betum asfàltic B-50/70 per a mescles bituminoses.		460.52
				QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
0067	G9HI1U020	t	Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granu-lar calcari, inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.		27.06
				VINT-I-SET EUROS amb SIS CÈNTIMS	
0068	G9HI1U512	t	Mescla bituminosa en calent AC16 surf S amb gra-nular granític, inclós filler, estesa y compactada se-gons Marshall al 98% sense betum.		27.23
				VINT-I-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	
0069	G9J1U010	m2	Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI.		0.40
				ZERO EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	
0070	G9J1U020	m2	Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1.		0.25
				ZERO EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
0071	GBA32001	m2	Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèr-texs de illetes sobre els paviments, amb pintura bi-component en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.	SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	6.30
0072	GBB1U010	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, in-closos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.	SEIXANTA-DOS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS	62.98
0073	GBB1U120	u	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI ni-vell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.	VUITANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	85.58
0074	GD75U20S	m	Canalització amb tub de formigó de 40 cm de dià-metre, classe II segons ASTM C-76 M inclòs prespa-ració de la base d'assentament, encofrat, base i re-blent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de re-sistencia característica, segons planols.	VINT-I-SET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS	27.12
0075	GG13U01S	u	Armari de protecció i comandament. Inclou armari city de 6 sortides rearmables i una sortida, reductor estabilitzador de fluxe lluminos completament està-tic i amb control fase a fase de 45 kva i urbilux-gsm inclosa obra civil.	QUINZE MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS	15,750.00
0076	GG31450V	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENE-RAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari.	QUATRE EUROS amb UN CÈNTIMS	4.01
0077	HDR	PA	Partida per a col·locació hidrants segons especi-ficacions i pressupost annex correspondent, to-talment acabat.	SETZE MIL SET-CENTS NOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	16,709.84
0078	KB15CV05	m	Barana metàl·lica modular urbana formada per un passama de rodó d'acer inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb imprimació epoxi i pintura metàl·lica oxiron o equiva-lent, o suports d'acer cromat, incloses les plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, ancora-da amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	163.28
0079	NG15154	m	Cinta de plastic de senyalització sobre tubos de formigó de sanejament.	ZERO EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	0.50

QUADRE DE PREUS 1

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
0080	RES0101	t	Gestió, càrrega i transport de residus de construc-ció i demolició no perillós - RNP- de caràcter no pe-tri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i metalls inclo-sos envasos i embalatges de aquests materials així com biodegradables) a planta de valorització autorit-zada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	NOU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	9.96
0081	RES0102	t	Gestió, càrrega i transport de residus de construc-ció i demolició no perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de valorització au-toritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	DEU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	10.92
0082	RES0103	t	Gestió, càrrega i transport de residus de construc-ció i demolició constituïts per terres i pedres a plan-ta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	SIS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	6.83
0083	RES0104	t	Gestió, càrrega i transport de residus de construc-ció i demolició de caràcter petri constituïts per pro-ducte resultant de fresat de fermes asfàltics a plan-ta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	DEU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	10.71
0084	RES0105	kg	Gestió, càrrega i transport de residus perillós.	ZERO EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	0.32
0085	RES0201	pa	Partida proporcional 1 per a instal·lació de punt net en obra	CINC-CENTS QUARANTA EUROS	540.00
0086	RES0202	pa	Partida proporcional 2 per a instal·lació de punt net en obra	TRES MIL EUROS	3,000.00
0087	RES0203	pa	Partida proporcional 3 per a instal·lació de punt net en obra	TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	385.04
0088	Seña-1	pa	Partida senyalització horitzontal calles 1.	MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb UN CÈNTIMS	1,365.01
0089	Seña-2	pa	Partida senyalització horitzontal calles 2.	DOS MIL CENT EUROS	2,100.00
0090	SiS-1	pa	Partida alçada cap. 1 per a Seguretat i Salut a l'o-bra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessa-ris.		2,340.45

QUADRE DE PREUS 1

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
0091	SIS-2	pa	Partida alçada cap. 2 per a Seguretat i Salut a l'o-bra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessa- ris.	DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	18,873.45
0092	SIS-3	pa	Partida alçada cap. 3 per a Seguretat i Salut a l'o-bra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessa- ris.	DIVUIT MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	4,938.00
0093	XPA002	u	Tala o arrencada d'arbre existent, càrrega i trans- port dins l'obra, deixant la fusta talada i apilada.	QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS	446.10
0094	XPA0U01	PA	Partida alçada 1 per a l'inspecció per video de la xarxa de clavegueram.	QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb DEU CÈNTIMS	4,226.29
0095	XPAOF001	m	Calaix prefabricat de dimensions interiors 500x200 Ht 0-45, ambient IIa. Inclou subministrament i trans- port fins a obra	QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS	2,154.73
0096	XPAOF003	m	Descàrrega i col·locació de calaix prefabricat de 500x300, amb grua màxima de 120Tn	DOS MIL CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS	393.75
0097	XPAOF005	m	Partida alçada de rectificació de posició de 13m d'escollera i terreny existent	TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	8,124.99
				VUIT MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	

Collbató, setembre de 2020.



Diego Sanz Abella
ECCP
Col·legiat N° 26.279

QUADRE DE PREUS 1

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
----	------	----	-------	----------------	--------

QUADRE DE PREUS NÚM. 2
Detall dels preus del quadre núm. 1

D'acord al que disposa a les disposicions vigents quant a la matèria, el Contractista no pot, sota cap pretext d'error o omissió amb aquests detalls, reclamar cap modificació dels preus assenyalats en el Quadre núm. 1, el quals són els que serveixen de base a l'adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats amb la baixa corresponent segons la millora que s'obtingui de la subhasta.

Els preus del present quadre s'aplicaran únicament i exclusivament en els casos que calgui pagar obres incompletes, quan per rescissió o alguna altra causa no s'acabin els contractes; sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada, d'una altra forma que l'esmentada al quadre.

Qualsevol treball, material o part d'unitat d'obra que sigui necessària per a complir la normativa o pel bon acabament, que no es trobi especificat a la present descomposició, serà d'obligada execució sense que això suposi concepte contradictori ni complementari i es considerarà expressament inclòs al preu unitari. Als preus compostos de diferents conceptes, obtinguts percentualment dels diferents costos, qualsevol variació real dels percentatges es considerarà risc i ventura del Contractista, no podent ser objecte de sobrepreu.

QUADRE DE PREUS 2

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
0001	1G9E1U020	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat, i totes les feines adients	
			Mà d'obra	3.49
			Maquinària	1.83
			Resta d'obra i materials.....	16.60
			TOTAL PARTIDA.....	21.92
0002	BA1120	u	Tendido cable RZ 3x150 Al/80.	
			Mà d'obra	6.55
			Maquinària	1.61
			Resta d'obra i materials.....	0.41
			TOTAL PARTIDA.....	8.57
0003	BG1250	u	Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80.	
			Mà d'obra	23.01
			Maquinària	7.01
			Resta d'obra i materials.....	1.50
			TOTAL PARTIDA.....	31.52
0004	BG1250N	u	Retirar convencional / trenat RZ , inclou transport de possibles sobrants a abocador	
			Mà d'obra	4.82
			Maquinària	3.18
			Resta d'obra i materials.....	0.40
			TOTAL PARTIDA.....	8.40
0005	BG4080	m	Conv. encreuamentsoterrat RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al.	
			Mà d'obra	132.18
			Maquinària	102.82
			Resta d'obra i materials.....	11.75
			TOTAL PARTIDA.....	246.75
0006	BZ0002	u	Descargaos ENDESA + tramitació.	
			Resta d'obra i materials.....	1,575.00
			TOTAL PARTIDA.....	1,575.00
0007	BZ0003	u	Permisos particulars i oficials.	
			Resta d'obra i materials.....	1,050.00
			TOTAL PARTIDA.....	1,050.00
0008	BZ0004	u	Direcció dels treballs	
			Resta d'obra i materials.....	1,575.00
			TOTAL PARTIDA.....	1,575.00
0009	BZ0005	u	OC - seguretat i salut.	
			Resta d'obra i materials.....	1,116.52
			TOTAL PARTIDA.....	1,116.52
0010	CAVS	u	Enginyeria, descarrecs, permís	
			Resta d'obra i materials.....	1.05
			TOTAL PARTIDA.....	1.05
0011	CC-1	pa	Partida alçada cap. 1 per Control de Qualitat	
			Mà d'obra	200.00
			Resta d'obra i materials.....	1,343.50
			TOTAL PARTIDA.....	1,543.50

QUADRE DE PREUS 2

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
0012	CC-2	pa	Partida alçada cap. 2 per Control de Qualitat	
			Mà d'obra	600.00
			Resta d'obra i materials.....	13,260.00
			TOTAL PARTIDA.....	13,860.00
0013	CC-3	pa	Partida alçada cap. 3 per Control de Qualitat	
			Mà d'obra	400.00
			Resta d'obra i materials.....	2,956.00
			TOTAL PARTIDA.....	3,356.00
0014	CC1030	m	Estesa simple 1 circuit.	
			Mà d'obra	17.05
			Maquinària	0.95
			Resta d'obra i materials.....	0.90
			TOTAL PARTIDA.....	18.90
0015	CC1030N	m	Estesa RZ 3x95-54,6.	
			Mà d'obra	8.01
			Resta d'obra i materials.....	0.40
			TOTAL PARTIDA.....	8.41
0016	CC1035	m	Estesa tubular 1 circuit	
			Mà d'obra	17.84
			Maquinària	4.15
			Resta d'obra i materials.....	1.10
			TOTAL PARTIDA.....	23.09
0017	CH1010	u	Caixa seccionement totalment instalat	
			Mà d'obra	20.33
			Resta d'obra i materials.....	74.77
			TOTAL PARTIDA.....	95.10
0018	CH1030	m	Conex. pat de caixas i armaris	
			Mà d'obra	49.57
			Resta d'obra i materials.....	8.67
			TOTAL PARTIDA.....	58.24
0019	CH1030N	m	Conex. RZ 3x95-54,6 - RZ 3x95-54,6.	
			Mà d'obra	44.88
			Resta d'obra i materials.....	13.40
			TOTAL PARTIDA.....	58.28
0020	CH2030	u	Connexió cable terminal.	
			Mà d'obra	15.37
			Resta d'obra i materials.....	4.49
			TOTAL PARTIDA.....	19.86
0021	CH2030N	u	Amarratge-tensor RZ pal HV.	
			Mà d'obra	21.10
			Resta d'obra i materials.....	7.25
			TOTAL PARTIDA.....	28.35
0022	CJ1000	m	Ejecució de Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm, inclós apuntalament i retirada de deixalles a abocador	
			Mà d'obra	1.82
			Maquinària	18.95
			Resta d'obra i materials.....	15.98
			TOTAL PARTIDA.....	36.75

QUADRE DE PREUS 2

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
0023	CJ1000N	m	RZ-3X95-+54,6 mm2 alumini	
			Mà d'obra	4.64
			Resta d'obra i materials.....	2.71
			TOTAL PARTIDA.....	7.35
0024	CJ1002	m	Rasa 1c mixta vorera sorra llosa especial	
			Mà d'obra	2.05
			Maquinària	43.28
			Resta d'obra i materials.....	22.92
			TOTAL PARTIDA.....	68.25
0025	CJ2008	m	Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf.	
			Mà d'obra	4.46
			Maquinària	51.85
			Resta d'obra i materials.....	32.74
			TOTAL PARTIDA.....	89.07
0026	CJ2008N	m	Derivació B RZ 3x95/54,6 con RZ 3x95/54,6.	
			Mà d'obra	25.28
			Resta d'obra i materials.....	6.22
			TOTAL PARTIDA.....	31.50
0027	CZ1008	u	Suplement per treballs en roca inclòs extracció de terra, seguretat i salut.	
			Resta d'obra i materials.....	1.05
			TOTAL PARTIDA.....	1.05
0028	E02001	m3	Subbase granular tot-u natural compactada inclòs refi i compactació de l'esplanada.	
			Mà d'obra	0.73
			Maquinària	3.29
			Resta d'obra i materials.....	10.24
			TOTAL PARTIDA.....	14.26
0029	E02003	m3	base granular tot-u artificial compactada inclòs refi i compactació de subbase.	
			Mà d'obra	1.31
			Maquinària	8.26
			Resta d'obra i materials.....	10.58
			TOTAL PARTIDA.....	20.15
0030	E02017	m2	Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i grandària màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i els 2 cm superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de dilatació i contracció, inclòs refinat i compactació del terreny.	
			Mà d'obra	5.63
			Maquinària	0.29
			Resta d'obra i materials.....	7.25
			TOTAL PARTIDA.....	13.17
0031	E04077	u	Pou de registre de 1,2 m de diàmetre amd profunditat entre 3-5 m per tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc de fundició duc-til, tot inclos i completament acabat.	
			Mà d'obra	292.38
			Maquinària	57.61
			Resta d'obra i materials.....	579.68
			TOTAL PARTIDA.....	929.67

QUADRE DE PREUS 2

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
0032	E04139	m	Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 cor-rugat D315 mm, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclòs presparació de la base d'assenta-ment, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb for-migó de 15 N/mm2 de resistència característica, se-gons planols.	
			Mà d'obra	3.70
			Resta d'obra i materials.....	20.52
			TOTAL PARTIDA.....	24.22
0033	E0U12S	u	Partida per la previsió de connexió i legalització de la instal.lació d'enllumenat públic inclòs el projecte pel quadre de comandament, la seva tramitació i abonament de les taxes al departament d'Indústria i els drets de connexió a la companyia.	
			Mà d'obra	21.00
			Resta d'obra i materials.....	2,604.00
			TOTAL PARTIDA.....	2,625.00
0034	ENDESA	PA	Patrida per execució de subministramente elec-tric MT-BT segons especificacions i pressupost annex correspondent, totalment acabat.	
			Sense descomposició	
			Resta d'obra i materials.....	42,389.86
			TOTAL PARTIDA.....	42,389.86
0035	F2A1X001	m3	Subministrament, estesa i piconatge de sorra d'apor-tacio de pedrera de pedra granítica de 0-3.5 mm de grandària i morter.	
			Resta d'obra i materials.....	11.05
			TOTAL PARTIDA.....	11.05
0036	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'am-plària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per so-bre de la canonada, per a malla senyalitzadora.	
			Mà d'obra	0.04
			Resta d'obra i materials.....	0.28
			TOTAL PARTIDA.....	0.32
0037	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorr.	
			Mà d'obra	10.33
			Resta d'obra i materials.....	46.71
			TOTAL PARTIDA.....	57.04
0038	FDKZ3155	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa gri-sa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formi-gonera de 165 l.	
			Mà d'obra	11.26
			Resta d'obra i materials.....	50.89
			TOTAL PARTIDA.....	62.15
0039	FG22TH1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm de dià-metre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a com-pressió de 450 N, muntat coma canalització soterra-da.	
			Mà d'obra	0.21
			Resta d'obra i materials.....	1.37
			TOTAL PARTIDA.....	1.58

QUADRE DE PREUS 2

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
0040	FG22TP1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de 100 mm de diàmetrenominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència al'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat coma canalització soterrada.	
			Mà d'obra.....	0.21
			Resta d'obra i materials.....	2.21
			TOTAL PARTIDA.....	2.42
0041	FG31460	m	Conductor de coure de designació UNE RFV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col·locat en tub.	
			Mà d'obra.....	0.10
			Resta d'obra i materials.....	4.36
			TOTAL PARTIDA.....	4.46
0042	FG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra.	
			Mà d'obra.....	0.10
			Resta d'obra i materials.....	4.00
			TOTAL PARTIDA.....	4.10
0043	FGD2322D	u	Piqueta connex.terra acer i recobr. coure de 2500mm i 17,3 mm diàmetre, estàndard i clavada a terra.	
			Mà d'obra.....	0.86
			Resta d'obra i materials.....	37.87
			TOTAL PARTIDA.....	38.73
0044	FHM1U02S	u	Instal·lació bàcul il·luminació exterior marca Bacolgra model Europeu de 5 metres d'alçada i 2 metres de braç, equipat amb una lluminària led City-Max 36 W Carandini , amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó.	
			Mà d'obra.....	3.15
			Maquinària.....	17.32
			Resta d'obra i materials.....	735.69
			TOTAL PARTIDA.....	756.16
0045	G214U020	m3	Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador.	
			Mà d'obra.....	11.98
			Maquinària.....	35.40
			Resta d'obra i materials.....	2.37
			TOTAL PARTIDA.....	49.75
0046	G219RP05	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó.	
			Mà d'obra.....	0.84
			Maquinària.....	0.36
			Resta d'obra i materials.....	0.06
			TOTAL PARTIDA.....	1.26
0047	G219RP05-N	m2cm	Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses amb transport de maquinària inclòs, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor, transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.	
			Mà d'obra.....	0.04
			Maquinària.....	0.44

QUADRE DE PREUS 2

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
			Resta d'obra i materials.....	0.02
			TOTAL PARTIDA.....	0.50
0048	G219U010	m	Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador.	
			Mà d'obra.....	0.91
			Maquinària.....	1.87
			Resta d'obra i materials.....	0.14
			TOTAL PARTIDA.....	2.92
0049	G219U030	m2	Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de formigó amb un gruix de 20cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador.	
			Mà d'obra.....	1.00
			Maquinària.....	1.90
			Resta d'obra i materials.....	0.15
			TOTAL PARTIDA.....	3.05
0050	G219U040Q	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a més de 20 cm de fondària incloses càrrega i transport a l'abocador.	
			Mà d'obra.....	1.39
			Maquinària.....	2.88
			Resta d'obra i materials.....	0.22
			TOTAL PARTIDA.....	4.49
0051	G219U099	m2	Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'arrels, rebliment i compactació, portant a abocador els materials sobrants inclosos.	
			Mà d'obra.....	2.58
			Maquinària.....	6.76
			Resta d'obra i materials.....	0.47
			TOTAL PARTIDA.....	9.81
0052	G221U010	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització.	
			Mà d'obra.....	0.31
			Maquinària.....	1.99
			Resta d'obra i materials.....	0.12
			TOTAL PARTIDA.....	2.42
0053	G221U900	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrregues i transports dins l'obra, tamissatge per separació de còdols de diàmetre superior a 10 cm, per formació d'esplanada o teraplens segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric.	
			Mà d'obra.....	0.46
			Maquinària.....	3.26
			Resta d'obra i materials.....	0.19
			TOTAL PARTIDA.....	3.91
0054	G222U103	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd mitjans mecànics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall previ en talussos, càrrega y transport a l'abocador , aplec o lloc d'is inclos canon d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per a garantir la seguretat dels treballs.	
			Mà d'obra.....	0.39
			Maquinària.....	3.27
			Resta d'obra i materials.....	0.18

QUADRE DE PREUS 2

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....				3.84
0055	G2240002	m2	Repàs i piconatge, preparació de base de terraple-nat o pedraplenat, estesa i compactació segons con-dicions del Plec de Prescripcions Tècniques.	
Mà d'obra.....				0.05
Maquinària.....				0.29
Resta d'obra i materials.....				0.07
TOTAL PARTIDA.....				0.41
0056	G226U030	m3	Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condi-cions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric.	
Mà d'obra.....				0.10
Maquinària.....				0.79
Resta d'obra i materials.....				0.10
TOTAL PARTIDA.....				0.99
0057	G226U031-N	m3	Esplanada amb sòl procedent de la pròpia obra, es-tesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric.	
Mà d'obra.....				0.15
Maquinària.....				1.21
Resta d'obra i materials.....				0.12
TOTAL PARTIDA.....				1.48
0058	G228U010	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fona-ments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.	
Mà d'obra.....				1.09
Maquinària.....				2.03
Resta d'obra i materials.....				0.69
TOTAL PARTIDA.....				3.81
0059	G228U200	m3	Rebliment amb sorra/sauló de 0 a 5 mm en llit, ar-ronyonat de canonada i recobriment de 10cm, es-tesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teò-ric.	
Mà d'obra.....				1.10
Maquinària.....				17.91
Resta d'obra i materials.....				12.51
TOTAL PARTIDA.....				31.52
0060	G22DU030	m2	Esbossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Adminis-tració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teò-ric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'aboca-dor.	
Mà d'obra.....				0.69
Maquinària.....				0.45
Resta d'obra i materials.....				0.06
TOTAL PARTIDA.....				1.20
0061	G450U01S	m3	Formació de solera i topalls amb formigó HM-20	
Mà d'obra.....				6.62
Maquinària.....				4.58
Resta d'obra i materials.....				120.37
TOTAL PARTIDA.....				131.57

QUADRE DE PREUS 2

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
0062	G9650002-N	m	Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabrica-des de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència carac-terística a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada.	
Mà d'obra.....				3.31
Maquinària.....				2.33
Resta d'obra i materials.....				15.57
TOTAL PARTIDA.....				21.21
0063	G9650002-N2	m	Vorada remuntable, tipus americana, Manresa o si-milar, de peces prefabricades de formigó rectes i es-pecials, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compres-sió i totes les feines adients, totalment col·locada.	
Mà d'obra.....				3.31
Maquinària.....				2.33
Resta d'obra i materials.....				16.65
TOTAL PARTIDA.....				22.29
0064	G96500S6	m	Gual patonal de 40x60x10, tipus V120 de Breinco o similar de peces prefabricades de formigó, inclosa base de formigó de 15 N/mm2 de resistència carac-terística a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada.	
Mà d'obra.....				10.00
Maquinària.....				1.63
Resta d'obra i materials.....				52.25
TOTAL PARTIDA.....				63.88
0065	G9E1U020	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat, i totes les feines adients.	
Mà d'obra.....				0.49
Maquinària.....				0.32
Resta d'obra i materials.....				18.26
TOTAL PARTIDA.....				19.07
0066	G9HA0010	t	Betum asfàltic B-50/70 per a mescles bituminoses.	
Resta d'obra i materials.....				460.52
TOTAL PARTIDA.....				460.52
0067	G9HI1U020	t	Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granu-lar calcari, inclòs filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.	
Mà d'obra.....				0.96
Maquinària.....				16.17
Resta d'obra i materials.....				9.93
TOTAL PARTIDA.....				27.06
0068	G9HI1U512	t	Mescla bituminosa en calent AC16 surf S amb gra-nular granític, inclòs filler, estesa y compactada se-gons Marshall al 98% sense betum.	
Mà d'obra.....				0.94
Maquinària.....				15.58
Resta d'obra i materials.....				10.71
TOTAL PARTIDA.....				27.23
0069	G9J1U010	m2	Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI.	
Maquinària.....				0.04
Resta d'obra i materials.....				0.36
TOTAL PARTIDA.....				0.40

QUADRE DE PREUS 2

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
0070	G9J1U020	m2	Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1.	
			Maquinària	0.04
			Resta d'obra i materials.....	0.21
			TOTAL PARTIDA.....	0.25
0071	GBA32001	m2	Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediú el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèr-texs de illetes sobre els paviments, amb pintura bi-component en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.	
			Mà d'obra	1.89
			Maquinària	2.27
			Resta d'obra i materials.....	2.14
			TOTAL PARTIDA.....	6.30
0072	GBB1U010	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, in-closos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.	
			Mà d'obra	18.13
			Maquinària	3.68
			Resta d'obra i materials.....	41.17
			TOTAL PARTIDA.....	62.98
0073	GBB1U120	u	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI ni-vell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.	
			Mà d'obra	14.88
			Maquinària	7.55
			Resta d'obra i materials.....	63.15
			TOTAL PARTIDA.....	85.58
0074	GD75U20S	m	Canalització amb tub de formigó de 40 cm de dià-metre, classe II segons ASTM C-76 M inclòs prespa-ració de la base d'assentament, encofrat, base i re-blent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de re-sistencia característica, segons planols.	
			Mà d'obra	0.73
			Maquinària	0.12
			Resta d'obra i materials.....	26.27
			TOTAL PARTIDA.....	27.12
0075	GG13U01S	u	Armari de protecció i comandament. Inclou armari city de 6 sortides rearmables i una sortida, reductor estabilitzador de fluxe lluminos completament està-tic i amb control fase a fase de 45 kva i urbilux-gsm inclosa obra civil.	
			Mà d'obra	45.65
			Maquinària	4.03
			Resta d'obra i materials.....	15,700.32
			TOTAL PARTIDA.....	15,750.00
0076	GG131450V	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENE-RAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari.	
			Mà d'obra	0.95
			Resta d'obra i materials.....	3.06
			TOTAL PARTIDA.....	4.01

QUADRE DE PREUS 2

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
0077	HDR	PA	Partida per a col·locació hidrants segons especi-ficacions i pressupost annex corresponent, to-talment acabat.	
			Sense descomposició	
			Resta d'obra i materials.....	16,709.84
			TOTAL PARTIDA.....	16,709.84
0078	KB15CV05	m	Barana metàl·lica modular urbana formada per un passama de rodó d'acer inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb imprimació epoxi i pintura metàl·lica oxiron o equiva-lent, o suports d'acer cromat, incloses les plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, ancora-da amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
			Mà d'obra	2.71
			Maquinària	0.05
			Resta d'obra i materials.....	160.52
			TOTAL PARTIDA.....	163.28
0079	NG15154	m	Cinta de plastic de senyalització sobre tubos de formigó de sanejament.	
			Mà d'obra	0.20
			Resta d'obra i materials.....	0.30
			TOTAL PARTIDA.....	0.50
0080	RES0101	t	Gestió, càrrega i transport de residus de construc-ció i demolició no perillós - RNP- de caràcter no pe-tri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i metalls inclo-sos envasos i embalatges de aquests materials així com biodegradables) a planta de valorització autorit-zada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	
			Maquinària	3.38
			Resta d'obra i materials.....	6.58
			TOTAL PARTIDA.....	9.96
0081	RES0102	t	Gestió, càrrega i transport de residus de construc-ció i demolició no perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de valorització au-toritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	
			Maquinària	8.36
			Resta d'obra i materials.....	2.56
			TOTAL PARTIDA.....	10.92
0082	RES0103	t	Gestió, càrrega i transport de residus de construc-ció i demolició constituïts per terres i pedres a plan-ta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	
			Maquinària	3.96
			Resta d'obra i materials.....	2.87
			TOTAL PARTIDA.....	6.83
0083	RES0104	t	Gestió, càrrega i transport de residus de construc-ció i demolició de caràcter petri constituïts per pro-ducte resultant de fresat de fermes asfàltics a plan-ta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	
			Maquinària	3.96
			Resta d'obra i materials.....	6.75
			TOTAL PARTIDA.....	10.71

QUADRE DE PREUS 2

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
0084	RES0105	kg	Gestió, càrrega i transport de residus perillós.	
			Maquinària	0.08
			Resta d'obra i materials	0.24
			TOTAL PARTIDA.....	0.32
0085	RES0201	pa	Partida proporcional 1 per a instal·lació de punt net en obra	
			Mà d'obra	20.69
			Maquinària	71.49
			Resta d'obra i materials	447.82
			TOTAL PARTIDA.....	540.00
0086	RES0202	pa	Partida proporcional 2 per a instal·lació de punt net en obra	
			Mà d'obra	1,233.71
			Maquinària	705.50
			Resta d'obra i materials	1,060.79
			TOTAL PARTIDA.....	3,000.00
0087	RES0203	pa	Partida proporcional 3 per a instal·lació de punt net en obra	
			Mà d'obra	4.87
			Maquinària	24.76
			Resta d'obra i materials	355.41
			TOTAL PARTIDA.....	385.04
0088	Seña-1	pa	Partida senyalització horitzontal calles 1.	
			Mà d'obra	975.88
			Maquinària	19.08
			Resta d'obra i materials	370.05
			TOTAL PARTIDA.....	1,365.01
0089	Seña-2	pa	Partida senyalització horitzontal calles 2.	
			Mà d'obra	1,515.10
			Maquinària	29.72
			Resta d'obra i materials	555.18
			TOTAL PARTIDA.....	2,100.00
0090	SiS-1	pa	Partida alçada cap. 1 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris.	
			Resta d'obra i materials	2,340.45
			TOTAL PARTIDA.....	2,340.45
0091	SiS-2	pa	Partida alçada cap. 2 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris.	
			Resta d'obra i materials	18,873.45
			TOTAL PARTIDA.....	18,873.45
0092	SiS-3	pa	Partida alçada cap. 3 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris.	
			Resta d'obra i materials	4,938.00

QUADRE DE PREUS 2

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
			TOTAL PARTIDA.....	4,938.00
0093	XPA002	u	Tala o arrencada d'arbre existent, càrrega i transport dins l'obra, deixant la fusta talada i apilada.	
			Mà d'obra	148.23
			Maquinària	276.63
			Resta d'obra i materials	21.24
			TOTAL PARTIDA.....	446.10
0094	XPA0U01	PA	Partida alçada 1 per a l'inspecció per video de la xarxa de clavegueram.	
			Mà d'obra	3,098.76
			Maquinària	926.28
			Resta d'obra i materials	201.25
			TOTAL PARTIDA.....	4,226.29
0095	XPAOF001	m	Calaix prefabricat de dimensions interiors 500x200 Ht 0-45, ambient IIa. Inclou subministrament i transport fins a obra	
			Mà d'obra	39.85
			Maquinària	13.70
			Resta d'obra i materials	2,101.18
			TOTAL PARTIDA.....	2,154.73
0096	XPAOF003	m	Descàrrega i col·locació de calaix prefabricat de 500x300, amb grua màxima de 120Tn	
			Mà d'obra	56.25
			Maquinària	318.75
			Resta d'obra i materials	18.75
			TOTAL PARTIDA.....	393.75
0097	XPAOF005	m	Partida alçada de rectificació de posició de 13m d'escollera i terreny existent	
			Resta d'obra i materials	8,124.99
			TOTAL PARTIDA.....	8,124.99

Collbató, setembre de 2020.


Diego Sanz Abella
ECCP
Col·legiat N° 26.279

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
N01	AVINGUDA PRINCIPAL			
N01.1	ENDERROCS			
G219U030	m2 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de formigó amb un gruix de 20cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador.	494.80	3.05	1,509.14
G219U040Q	m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a més de 20 cm de fondaria incloses càrrega i tranport a l'abocador.	344.85	4.49	1,548.38
G219U010	m Demolició vorades sense rigola Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador.	290.00	2.92	846.80
G219RP05-N	m2cmFresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses amb transport de maquinària inclòs, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor, transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.	22,458.00	0.50	11,229.00
G219U099	m2 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'ar Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'arrels, rebliement i compactació, portant a abocador els materials sobrants inclosos.	20.00	9.81	196.20
TOTAL N01.1				15,329.52
N01.2	PAVIMENTS			
G219RP05	m Tall serra disc mescles bitum o form. Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó.	300.00	1.26	378.00
E02001	m3 Subbase granular natural compactada Subbase granular tot-u natural compactada inclòs refi i compactació de l'esplanada.	86.21	14.26	1,229.35
E02003	m3 Base granular artificial compactada base granular tot-u artificial compactada inclòs refi i compactació de subbase.	68.97	20.15	1,389.75
G9HI1U020	t Mescla AC22 bin S Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclòs filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.	263.98	27.06	7,143.30
G9HI1U512	t Mescla AC16 surf S Mescla bituminosa en calent AC16 surf S amb granular granític, inclòs filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.	723.29	27.23	19,695.19
G9HA0010	t Betum B-50/70 Betum asfàltic B-50/70 per a mescles bituminoses.	48.04	460.52	22,123.38
G9J1U010	m2 Reg imprimació Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI.	1,129.65	0.40	451.86
G9J1U020	m2 Reg d'adherencia Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1.	7,534.00	0.25	1,883.50

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E02017	m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i grandaria màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i els 2 cm superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de dilatació i contracció, inclòs refinat i compactació del terreny.	381.20	13.17	5,020.40
G9E1U020	m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat, i totes les feines adients.	494.80	19.07	9,435.84
G9650002-N	m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada.	200.00	21.21	4,242.00
G9650002-N2	m Vorada remutable (americana, tipus Manresa o similar) Vorada remutable, tipus americana, Manresa o similar, de peces prefabricades de formigó rectes i especials, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada.	90.00	22.29	2,006.10
TOTAL N01.2				74,998.67
N01.3	XARXES DE SERVEIS			
N01.3.1	XARXA DE CLAVEGUERAM			
N01.3.1.1	XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS			
GD75U20S	m Canalització amb tubo 400 mm Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diàmetre, classe II segons ASTM C-76 M inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols.	517.37	27.12	14,031.07
E04139	m Tub PVC SN8 D 315 corrugat Subministrament i col·locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols.	120.00	24.22	2,906.40
NG15154	m Cinta de senyalitzación aiguas fecals Cinta de plastic de senyalització sobre tubos de formigó de sanejament.	637.37	0.50	318.69
E04077	u Pou 1,2 m diàmetre Pou de registre de 1,2 m de diàmetre amd profunditat entre 3-5 m per tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc de fundició ductil, tot inclos i completamente acabat.	17.00	929.67	15,804.39
G219RP05	m Tall serra disc mescles bitum o form. Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó.	1,410.74	1.26	1,777.53
G219U040Q	m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a més de 20 cm de fondaria incloses càrrega i tranport a l'abocador.	884.58	4.49	3,971.76

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
G222U103	m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd mit-jans mecànics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví en talus-sos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon d'abo-camentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per a garan-tir la seguretat dels treballs.	941.99	3.84	3,617.24
G228U010	m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material proce-dent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.	520.43	3.81	1,982.84
E02001	m3 Subbase granular natural compactada Subbase granular tot-u natural compactada inclós refi i compactació de l'esplanada.	180.77	14.26	2,577.78
E02003	m3 Base granular artificial compactada base granular tot-u artificial compactada inclós refi i compactació de sub-base.	180.77	20.15	3,642.52
G9HI1U020	t Mescla AC22 bin S Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.	130.14	27.06	3,521.59
G9HI1U512	t Mescla AC16 surf S Mescla bituminosa en calent AC16 surf S amb granular granític, inclós fi-ller, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.	86.77	27.23	2,362.75
G9HA0010	t Betum B-50/70 Betum asfàltic B-50/70 per a mescles bituminoses.	10.20	460.52	4,697.30
G9J1U010	m2 Reg imprimació Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI.	903.82	0.40	361.53
G9J1U020	m2 Reg d'adherencia Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1.	903.82	0.25	225.96
TOTAL N01.3.1.1				61,799.35
TOTAL N01.3.1				61,799.35

N01.3.2	XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MT-BT			
N01.3.2.1	VARIANT BT N6914			
CC1030	m Estesa simple 1 circuit. Estesa simple 1 circuit.	12.00	18.90	226.80
CJ1000	m Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm Ejecució de Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm, inclós apuntala-ment i retirada de deixalles a abocador	4.00	36.75	147.00
CH1030	m Connexions caixas i armaris Conex. pat de caixas i armaris	1.00	58.24	58.24
CH2030	u Connexió cable terminal Connexió cable terminal.	2.00	19.86	39.72
CH1010	u Caixa seccionament Caixa seccionement totalment instalat	1.00	95.10	95.10

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
BA1120	u Tendido cable RZ 3x150 Al/80 Tendido cable RZ 3x150 Al/80.	3.00	8.57	25.71
BG1250	u Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80 Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80.	1.00	31.52	31.52
BG4080	m Conv. encreuament subterrani RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al Conv. encreuamentsoterrat RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al.	3.00	246.75	740.25
CAVS	u Enginyeria, descarrecs, permisos Enginyeria, descarrecs, permís	1,500.00	1.05	1,575.00
TOTAL N01.3.2.1				2,939.34
N01.3.2.2	VARIANT BT N7375			
CC1030	m Estesa simple 1 circuit. Estesa simple 1 circuit.	25.00	18.90	472.50
CJ1000	m Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm Ejecució de Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm, inclós apuntala-ment i retirada de deixalles a abocador	8.00	36.75	294.00
CJ2008	m Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf.	6.00	89.07	534.42
CH1030	m Connexions caixas i armaris Conex. pat de caixas i armaris	1.00	58.24	58.24
CH2030	u Connexió cable terminal Connexió cable terminal.	3.00	19.86	59.58
CH1010	u Caixa seccionament Caixa seccionement totalment instalat	1.00	95.10	95.10
BA1120	u Tendido cable RZ 3x150 Al/80 Tendido cable RZ 3x150 Al/80.	3.00	8.57	25.71
BG1250	u Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80 Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80.	1.00	31.52	31.52
BG4080	m Conv. encreuament subterrani RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al Conv. encreuamentsoterrat RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al.	1.00	246.75	246.75
CAVS	u Enginyeria, descarrecs, permisos Enginyeria, descarrecs, permís	1,500.00	1.05	1,575.00
TOTAL N01.3.2.2				3,392.82
TOTAL N01.3.2				6,332.16
TOTAL N01.3				68,131.51

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
N01.4 SENYALITZACIÓ				
Seña-1	pa Partida senyalització horitzontal calles 1 Partida senyalització horitzontal calles 1.	1.00	1,365.01	1,365.01
TOTAL N01.4				1,365.01
N01.5 GESTIÓ DE RESIDUS				
RES0101	t Gestió de RNP no petris Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com biodegradables) a planta de valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	2.22	9.96	22.11
RES0102	t Gestió de RNP petris Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	84.79	10.92	925.91
RES0103	t Gestió de terres Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició constituïts per terres i pedres a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	1,265.32	6.83	8,642.14
RES0104	t Gestió de producte fermes asfàltics Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de fermes asfàltics a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	834.10	10.71	8,933.21
RES0105	kg Gestió de RP Gestió, càrrega i transport de residus perillós.	28.00	0.32	8.96
RES0201	pa Punt net 1 Partida proporcional 1 per a instal·lació de punt net en obra	1.00	540.00	540.00
TOTAL N01.5				19,072.33
N01.6 CONTROL DE QUALITAT				
CC-1	pa Pla de control d'assaigs cap. 1 Partida alçada cap. 1 per Control de Qualitat	1.00	1,543.50	1,543.50
TOTAL N01.6				1,543.50
N01.7 SEGURETAT I SALUT				
SiS-1	pa Seguretat i Salut cap. 1 Partida alçada cap. 1 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris.	1.00	2,340.45	2,340.45
TOTAL N01.7				2,340.45
TOTAL N01				182,780.99

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
N02 CARRER URBANIZACIÓ EXISTENT				
N02.1 ENDERROCS				
G219U030	m2 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de formigó amb un gruix de 20cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador.	4,406.42	3.05	13,439.58
G219U040Q	m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a més de 20 cm de fondaria incloses càrrega i tranport a l'abocador.	1,906.27	4.49	8,559.15
G219U010	m Demolició vorades sense rigola Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador.	3,989.56	2.92	11,649.52
G219RP05-N	m2cnFresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses amb transport de maquinària inclòs, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor, transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.	60,887.64	0.50	30,443.82
G219U099	m2 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'ar Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'arrels, reblliment i compactació, portant a abocador els materials sobrants inclosos.	500.00	9.81	4,905.00
XPA002	u Tala o arrencada d'arbre de grans dimensions, càrrega i transpor Tala o arrencada d'arbre existent, càrrega i transport dins l'obra, deixant la fusta talada i apilada.	12.00	446.10	5,353.20
TOTAL N02.1				74,350.27
N02.2 PAVIMENTS				
G219RP05	m Tall serra disc mescles bitum o form. Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó.	381.25	1.26	480.38
E02001	m3 Subbase granular natural compactada Subbase granular tot-u natural compactada inclòs refi i compactació de l'esplanada.	476.57	14.26	6,795.89
E02003	m3 Base granular artificial compactada base granular tot-u artificial compactada inclòs refi i compactació de subbase.	381.25	20.15	7,682.19
G9HI1U020	t Mescla AC22 bin S Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclòs filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.	779.38	27.06	21,090.02
G9HI1U512	t Mescla AC16 surf S Mescla bituminosa en calent AC16 surf S amb granular granític, inclòs filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.	2,982.05	27.23	81,201.22
G9HA0010	t Betum B-50/70 Betum asfàltic B-50/70 per a mescles bituminoses.	184.17	460.52	84,813.97

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
G9J1U010	m2 Reg imprimació Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI.	4,967.60	0.40	1,987.04
G9J1U020	m2 Reg d'adherencia Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1.	31,063.03	0.25	7,765.76
E02017	m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i grandaria mà-xima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb estesa i vibratge me-cànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i els 2 cm superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de dilatació i contracció, inclòs refinat i compactació del terreny.	4,406.42	13.17	58,032.55
G9E1U020	m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part pro-porcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat, i totes les fei-nes adients.	5,110.81	19.07	97,463.15
G9650002-N	m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·loca-da.	3,389.56	21.21	71,892.57
G9650002-N2	m Vorada remutable (americana, tipus Manresa o similar) Vorada remutable, tipus americana, Manresa o similar, de peces prefabri-cades de formigó rectes i especials, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les fei-nes adients, totalment col·locada.	600.00	22.29	13,374.00
TOTAL N02.2				452,578.74

N02.3 XARXES DE SERVEIS

N02.3.1 XARXA DE CLAVEGUERAM

N02.3.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS

GD75U20S	m Canalització amb tubo 400 mm Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diàmetre, classe II segons ASTM C-76 M inclòs presparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia caracterís-tica, segons planols.	3,201.78	27.12	86,832.27
E04139	m Tub PVC SN8 D 315 corrugat Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclòs presparació de la base d'as-sentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols.	1,768.00	24.22	42,820.96
NG15154	m Cinta de senyalitzación aguas fecals Cinta de plastic de senyalització sobre tubos de formigó de sanejament.	4,969.78	0.50	2,484.89
E04077	u Pou 1,2 m diàmetre Pou de registre de 1,2 m de diàmetre amd profunditat entre 3-5 m per tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc de fundició duc-til, tot inclos i completamente acabat.	53.00	929.67	49,272.51
G219RP05	m Tall serra disc mescles bitum o form. Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó.	10,363.56	1.26	13,058.09

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
G219U040Q	m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a més de 20 cm de fondaria incloses càrrega i tranport a l'abocador.	6,495.91	4.49	29,166.64
G222U103	m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd mit-jans mecànics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall previ en talus-sos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon d'abo-camentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per a garan-tir la seguretat dels treballs.	5,417.17	3.84	20,801.93
G228U010	m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material proce-dent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.	2,609.99	3.81	9,944.06
E02001	m3 Subbase granular natural compactada Subbase granular tot-u natural compactada inclòs refi i compactació de l'esplanada.	1,366.93	14.26	19,492.42
E02003	m3 Base granular artificial compactada base granular tot-u artificial compactada inclòs refi i compactació de sub-base.	1,366.93	20.15	27,543.64
G9HI1U020	t Mescla AC22 bin S Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclòs filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.	984.19	27.06	26,632.18
G9HI1U512	t Mescla AC16 surf S Mescla bituminosa en calent AC16 surf S amb granular granític, inclòs fi-ller, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.	656.13	27.23	17,866.42
G9HA0010	t Betum B-50/70 Betum asfàltic B-50/70 per a mescles bituminoses.	77.10	460.52	35,506.09
G9J1U010	m2 Reg imprimació Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI.	6,834.67	0.40	2,733.87
G9J1U020	m2 Reg d'adherencia Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1.	6,834.67	0.25	1,708.67
XPA0U01	PA Inspecció xarxa clavegueram 1 Partida alçada 1 per a l'inspecció per video de la xarxa de clavegueram.	1.00	4,226.29	4,226.29

TOTAL N02.3.1.1 390,090.93

TOTAL N02.3.1 390,090.93

N02.3.2 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC

N02.3.2.1 SUSTIT. NUEVO RZ 3X95-54,6 AL

CC1030N	m Estesa RZ 3x95-54,6 Estesa RZ 3x95-54,6.	3,235.00	8.41	27,206.35
CJ1000N	m RZ-3X95-+54,6 mm2 alumini RZ-3X95-+54,6 mm2 alumini	3,235.00	7.35	23,777.25
CJ2008N	m Derivació B RZ 3x95/54,6 con RZ 3x95/54,6 Derivació B RZ 3x95/54,6 con RZ 3x95/54,6.	80.00	31.50	2,520.00

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CH1030N	m Conex. RZ 3x95-54,6 - RZ 3x95-54,6 Conex. RZ 3x95-54,6 - RZ 3x95-54,6.	7.00	58.28	407.96
CH2030N	u Amarratge-tensor RZ pal HV Amarratge-tensor RZ pal HV.	150.00	28.35	4,252.50
BG1250N	u Retirar convencional / trenat RZ Retirar convencional / trenat RZ , inclou transport de possibles sobrants a abocador	3,500.00	8.40	29,400.00
CC1030	m Estesa simple 1 circuit. Estesa simple 1 circuit.	160.00	18.90	3,024.00
CC1035	m Estesa tubular 1 circuit Estesa tubular 1 circuit	20.00	23.09	461.80
CJ1000	m Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm Ejecució de Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm, inclós apuntala-ment i retirada de deixalles a abocador	80.00	36.75	2,940.00
CJ1002	m Rasa 1c mixta vorera sorra llosa especial Rasa 1c mixta vorera sorra llosa especial	70.00	68.25	4,777.50
CJ2008	m Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf.	20.00	89.07	1,781.40
CH2030	u Connexió cable terminal Connexió cable terminal.	3.00	19.86	59.58
CZ1008	u Suplement traballes a roca Suplement per traballes en roca inclós extracció de terra, seguretat i salut.	3,000.00	1.05	3,150.00
BG1250	u Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80 Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80.	3.00	31.52	94.56
BG4080	m Conv. encreuament subterrani RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al Conv. encreuamentsoterrat RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al.	3.00	246.75	740.25
CAVS	u Enginyeria, descarrecs, permisos Enginyeria, descarrecs, permís	2,750.00	1.05	2,887.50
BZ0002	u Descargaos ENDESA + tramitació Descargaos ENDESA + tramitación.	1.00	1,575.00	1,575.00
BZ0003	u Permisos particulars y oficials Permisos particulars i oficials.	1.00	1,050.00	1,050.00
BZ0004	u Direcció dels treballs Direcció dels treballs	1.00	1,575.00	1,575.00
BZ0005	u OC - seg i salut OC - seguretat i salut.	1.00	1,116.52	1,116.52

TOTAL N02.3.2.1	112,797.17
TOTAL N02.3.2	112,797.17
TOTAL N02.3	502,888.10

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
N02.4 SENYALITZACIÓ				
Seña-2	pa Partida senyalització horitzontal calles 2 Partida senyalització horitzontal calles 2.	1.00	2,100.00	2,100.00
TOTAL N02.4				2,100.00
N02.5 GESTIÓ DE RESIDUS				
RES0101	t Gestió de RNP no petris Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i metalls in-closos envasos i embalatges de aquests materials així com biodegrada-bles) a planta de valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	12.68	9.96	126.29
RES0102	t Gestió de RNP petris Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	815.53	10.92	8,905.59
RES0103	t Gestió de terres Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició constituïts per terres i pedres a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	8,825.33	6.83	60,277.00
RES0104	t Gestió de producte fermes asfàltics Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de caràc-ter petri constituïts per producte resultant de fresat de fermes asfàltics a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	3,477.80	10.71	37,247.24
RES0105	kg Gestió de RP Gestió, càrrega i transport de residus perillós.	160.00	0.32	51.20
RES0202	pa Punt net 2 Partida proporcional 2 per a instal·lació de punt net en obra	1.00	3,000.00	3,000.00
TOTAL N02.5				109,607.32
N02.6 CONTROL DE QUALITAT				
CC-2	pa Pla de control d'assaigs cap. 2 Partida alçada cap. 2 per Control de Qualitat	1.00	13,860.00	13,860.00
TOTAL N02.6				13,860.00
N02.7 SEGURETAT I SALUT				
SiS-2	pa Seguretat i Salut cap. 2 Partida alçada cap. 2 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments d'o-bra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris.	1.00	18,873.45	18,873.45
TOTAL N02.7				18,873.45
TOTAL N02				1,174,257.88

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
N03	VIALS NOUS			
N03.1	ENDERROCS			
XPA002	u Tala o arrencada d'arbre de grans dimensions, càrrega i transpor Tala o arrencada d'arbre existent, càrrega i transport dins l'obra, deixant la fusta talada i apilada.	32.00	446.10	14,275.20
TOTAL N03.1				14,275.20
N03.2	MOVIMENT DE TERRES			
G22DU030	m2 Esbrossada de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a di Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	3,004.39	1.20	3,605.27
G221U010	m3 Excavació de terra vegetal Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització.	1,226.39	2.42	2,967.86
G221U900	m3 Excavació 30% amb martell, càrregues i transports, tamissatge Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrregues i transports dins l'obra, tamissatge per separació de còdols de diàmetre superior a 10 cm, per formació d'esplanada o terraplens segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric.	2,917.37	3.91	11,406.92
G226U030	m3 Terraplenat o pedraplenat sòl procedent pròpia obra Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric.	40.09	0.99	39.69
G226U031-N	m3 Esplanada sòl procedent pròpia obra Esplanada amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric.	2,845.95	1.48	4,212.01
G2240002	m2 Repàs i piconatge, preparació de base de terraplenat o pedraplen Repàs i piconatge, preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.	3,827.86	0.41	1,569.42
G228U010	m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.	755.00	3.81	2,876.55
TOTAL N03.2				26,677.72
N03.3	PAVIMENTS			
G9650002-N	m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada.	576.30	21.21	12,223.32
E02001	m3 Subbase granular natural compactada Subbase granular tot-u natural compactada inclòs refí i compactació de l'esplanada.	425.36	14.26	6,065.63

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E02003	m3 Base granular artificial compactada base granular tot-u artificial compactada inclòs refí i compactació de sub-base.	425.36	20.15	8,571.00
G9HA0010	t Betum B-50/70 Betum asfàltic B-50/70 per a mescles bituminoses.	23.99	460.52	11,047.87
G9HI1U020	t Mescla AC22 bin S Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclòs filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.	306.26	27.06	8,287.40
G9HI1U512	t Mescla AC16 surf S Mescla bituminosa en calent AC16 surf S amb granular granític, inclòs filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.	204.18	27.23	5,559.82
G9J1U010	m2 Reg imprimació Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI.	2,126.80	0.40	850.72
G9J1U020	m2 Reg d'adherencia Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1.	2,126.80	0.25	531.70
G9E1U020	m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat, i totes les feines adients.	1,060.50	19.07	20,223.74
G96500S6	m Gual Peatonal de 40x60x10 V120 de Breinco o similar de peces pr Gual patonal de 40x60x10, tipus V120 de Breinco o similar de peces prefabricades de formigó, inclosa base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada.	112.50	63.88	7,186.50
E02017	m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i grandaria màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i els 2 cm superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de dilatació i contracció, inclòs refinat i compactació del terreny.	1,060.50	13.17	13,966.79
1G9E1U020	m2 Paviment rajola hidràulica amb tacs de 20x20x4 cm Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat, i totes les feines adients	60.00	21.92	1,315.20
TOTAL N03.3				95,829.69
N03.4	XARXES DE SERVEIS			
N03.4.1	XARXA DE CLAVEGUERAM			
N03.4.1.1	XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS			
GD75U20S	m Canalització amb tubo 400 mm Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diàmetre, classe II segons ASTM C-76 M inclòs presparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia caracterís-tica, segons planols.	98.88	27.12	2,681.63
E04139	m Tub PVC SN8 D 315 corrugat Subministrament i col·locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclòs presparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols.	8.00	24.22	193.76

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E04077	u Pou 1,2 m diàmetre Pou de registre de 1,2 m de diàmetre amd profunditat entre 3-5 m per tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc de fundició duc-til, tot inclos i completament acabat.	1.00	929.67	929.67
NG15154	m Cinta de senyalitzación aiguas fecals Cinta de plastic de senyalització sobre tubos de formigó de sanejament.	106.88	0.50	53.44
G219RP05	m Tall serra disc mescles bitum o form. Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó.	217.76	1.26	274.38
G219U040Q	m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a més de 20 cm de fondaria incloses càrrega i tranport a l'abocador.	142.14	4.49	638.21
G222U103	m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd mit-jans mecànics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví en talus-sos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon d'abo-camentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per a garan-tir la seguretat dels treballs.	156.89	3.84	602.46
G228U010	m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material proce-dent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.	92.69	3.81	353.15
E02001	m3 Subbase granular natural compactada Subbase granular tot-u natural compactada inclós refi i compactació de l'esplanada.	28.69	14.26	409.12
E02003	m3 Base granular artificial compactada base granular tot-u artificial compactada inclós refi i compactació de sub-base.	28.69	20.15	578.10
G9HI1U020	t Mescla AC22 bin S Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.	20.10	27.06	543.91
G9HI1U512	t Mescla AC16 surf S Mescla bituminosa en calent AC16 surf S amb granular granític, inclós fi-ller, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum.	13.41	27.23	365.15
G9HA0010	t Betum B-50/70 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses.	1.57	460.52	723.02
G9J1U010	m2 Reg imprimació Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI.	139.46	0.40	55.78
G9J1U020	m2 Reg d'adherencia Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1.	139.46	0.25	34.87
TOTAL N03.4.1.1				8,436.65
TOTAL N03.4.1				8,436.65

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
N03.4.2 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MT-BT				
N03.4.2.1 SUBMINISTRAMENTE ELECTRIC MT-BT				
ENDESA	PA Patrida de subministramente electric MT-BT segons pressupost annex correspondent Patrida per execució de subministramente electric MT-BT segons es-pecificacions i pressupost annex correspondent, totalment acabat.	1.00	42,389.86	42,389.86
TOTAL N03.4.2.1				42,389.86
TOTAL N03.4.2				42,389.86
N03.4.3 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC				
N03.4.3.1 ENLLUMENAT				
G222U103	m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd mit-jans mecànics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví en talus-sos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon d'abo-camentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per a garan-tir la seguretat dels treballs.	450.00	3.84	1,728.00
FG22TH1K	m Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat coma canalització soterrada.	700.00	1.58	1,106.00
FG22TP1K	m Tub corbable corrugat de polietilè, de 100 mm Tub corbable corrugat de polietilè, de 100 mm de diàmetrenominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència al'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat coma canalització soterrada.	1,500.00	2.42	3,630.00
FG380907	m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra.	1,700.00	4.10	6,970.00
FGD2322D	u Piqueta connex.terra acer i recobr. coure de 2500 mm Piqueta connex.terra acer i recobr. coure de 2500mm i 17,3 mm diàmetre, estàndard i clavada a terra.	24.00	38.73	929.52
FDK256F3	u Pericó de 38x38x55 cm Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorr.	37.00	57.04	2,110.48
FDKZ3155	u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.	37.00	62.15	2,299.55
G228U200	m3 Rebliment amb sorra/sauló de 0 a 5 mm en llit Rebliment amb sorra/sauló de 0 a 5 mm en llit, arronyonat de canonada i recobriment de 10cm, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.	150.00	31.52	4,728.00
FDGZU010	m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitza-dora.	1,500.00	0.32	480.00
G228U010	m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material proce-dent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.	150.00	3.81	571.50

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
FG31460	m Conductor de coure UNE RFV-K 0,6/1 kV, 4x6 mm2 Conductor de coure de designació UNE RFV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sec- ció 4x6 mm2, col·locat en tub.	1,850.00	4.46	8,251.00
GG31450V	m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designacióR Z1 0,6/1 kV 4x6 Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualse- vol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari.	250.00	4.01	1,002.50
FHM1U02S	u Instal·lació bàcul il·luminació exterior marca Bacolgra model Europeu de 5 Instal·lació bàcul il·luminació exterior marca Bacolgra model Europeu de 5 metres d'alçada i 2 metres de braç, equipat amb una lluminaria led City-Max 36 W Carandini , amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó.	24.00	756.16	18,147.84
GG13U01S	u Armari de protecció i comandament. Inclou armaricity de 6 sortides rearmables Armari de protecció i comandament. Inclou armari city de 6 sortides rear- mables i una sortida, reductor estabilitzador de fluxe lluminos completa- ment estàtic i amb control fase a fase de 45 kva i urbilux-gsm inclosa obra civil.	2.00	15,750.00	31,500.00
E0U12S	u Partida per la previsió de connexió i legalització de la instal·lació d'enllumenat públic inclòs el projecte Partida per la previsió de connexió i legalització de la instal·lació d'enllume- nat públic inclòs el projecte pel quadre de comandament, la seva tramita- ció i abonament de les taxes al departament d'Indústria i els drets de con- nexió a la companyia.	2.00	2,625.00	5,250.00

TOTAL N03.4.3.1	88,704.39
TOTAL N03.4.3	88,704.39
TOTAL N03.4	139,530.90

N03.5	OBRES DE FÀBRICA				
XPAOF001	m	Calaix prefabricat de dimensions interiors 500x200. Subministram Calaix prefabricat de dimensions interiors 500x200 Ht 0-45, ambient IIa. In- clou subministrament i transport fins a obra	45.00	2,154.73	96,962.85
XPAOF003	m	Descàrrega i col·locació de calaix prefabricat de 500x300, amb g Descàrrega i col·locació de calaix prefabricat de 500x300, amb grua màxi- ma de 120Tn	45.00	393.75	17,718.75
G450U01S	m3	Formació de solera i topalls amb formigó Formació de solera i topalls amb formigó HM-20	28.05	131.57	3,690.54
F2A1X001	m3	Subm. i picon. de sorra 0-3.5 mm i morter Subministrament, estesa i piconatge de sorra d'aportacio de pedrera de pedra granítica de 0-3.5 mm de grandària i morter.	5.61	11.05	61.99
XPAOF005	m	Partida alçada de rectificació de posició de 13m d'escollera i t Partida alçada de rectificació de posició de 13m d'escollera i terreny exis- tent	1.00	8,124.99	8,124.99
G214U020	m3	Enderroc estruc., form. massa o armat, mitjans mecànics o manua Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, trans- port a l'abocador.	30.00	49.75	1,492.50

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
KB15CV05	m Barana metàl·lica modular urbana,anc.morter1:4 Barana metàl·lica modular urbana formada per un passama de rodó d'acer inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb imprimació epoxi i pintura metàl·lica oxiron o equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigone- ra de 165 l	43.00	163.28	7,021.04
TOTAL N03.5				135,072.66
N03.6	SENYALITZACIÓ			
GBB1U010	u Placa circular de 60 cm, nivell 1 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.	4.00	62.98	251.92
GBB1U120	u Placa octogonal de 60 cm, nivell 2 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.	2.00	85.58	171.16
GBA32001	m2 Pintat de senyal de stop, fletxes,,,, amb pintura bicomponent Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediú el pas, fletxes, lletres, símbols, zebraats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura bicomponent en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.	220.00	6.30	1,386.00

TOTAL N03.6	1,809.08
-------------------	----------

N03.7	GESTIÓ DE RESIDUS				
RES0101	t	Gestió de RNP no petris Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com biodegradables) a planta de valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	1.59	9.96	15.84
RES0102	t	Gestió de RNP petris Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	39.85	10.92	435.16
RES0103	t	Gestió de terres Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició constituïts per terres i pedres a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	1,494.38	6.83	10,206.62
RES0104	t	Gestió de producte fermes asfàltics Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de fermes asfàltics a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta.	34.10	10.71	365.21
RES0105	kg	Gestió de RP Gestió, càrrega i transport de residus perillós.	20.00	0.32	6.40
RES0203	pa	Punt net 3 Partida proporcional 3 per a instal·lació de punt net en obra	1.00	385.04	385.04

TOTAL N03.7	11,414.27
-------------------	-----------

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
N03.8	CONTROL DE QUALITAT			
CC-3	pa Pla de control d'assaigs cap. 3 Partida alçada cap. 3 per Control de Qualitat	1.00	3,356.00	3,356.00
TOTAL N03.8				3,356.00
N03.9	SEGURETAT I SALUT			
SiS-3	pa Seguretat i Salut cap. 3 Partida alçada cap. 3 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments d'o-bra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris.	1.00	4,938.00	4,938.00
TOTAL N03.9				4,938.00
TOTAL N03				432,903.52

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
N04	HIDRANTS			
HDR	PA Partida hidrants segons pressupost annex correspondent Partida per a col·locació hidrants segons especificacions i pressupost annex correspondent, totalment acabat.	1.00	16,709.84	16,709.84
TOTAL N04				16,709.84
TOTAL.....				1,806,652.23

RESUM DE PRESSUPOST

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
N01	AVINGUDA PRINCIPAL.....	182,780.99	10.12
	N01.1 ENDERROCS.....15,329.52		
	N01.2 PAVIMENTS.....74,998.67		
	N01.3 XARXES DE SERVEIS.....68,131.51		
	N01.4 SENYALITZACIÓ.....1,365.01		
	N01.5 GESTIÓ DE RESIDUS.....19,072.33		
	N01.6 CONTROL DE QUALITAT.....1,543.50		
	N01.7 SEGURETAT I SALUT.....2,340.45		
N02	CARRER URBANIZACIÓ EXISTENT.....	1,174,257.88	65.00
	N02.1 ENDERROCS.....74,350.27		
	N02.2 PAVIMENTS.....452,578.74		
	N02.3 XARXES DE SERVEIS.....502,888.10		
	N02.4 SENYALITZACIÓ.....2,100.00		
	N02.5 GESTIÓ DE RESIDUS.....109,607.32		
	N02.6 CONTROL DE QUALITAT.....13,860.00		
	N02.7 SEGURETAT I SALUT.....18,873.45		
N03	VIALS NOUS.....	432,903.52	23.96
	N03.1 ENDERROCS.....14,275.20		
	N03.2 MOVIMENT DE TERRES.....26,677.72		
	N03.3 PAVIMENTS.....95,829.69		
	N03.4 XARXES DE SERVEIS.....139,530.90		
	N03.5 OBRES DE FÀBRICA.....135,072.66		
	N03.6 SENYALITZACIÓ.....1,809.08		
	N03.7 GESTIÓ DE RESIDUS.....11,414.27		
	N03.8 CONTROL DE QUALITAT.....3,356.00		
	N03.9 SEGURETAT I SALUT.....4,938.00		
N04	HIDRANTS.....	16,709.84	0.92
	PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL	1,806,652.23	
	13.00 % Despeses generals234,864.79		
	6.00 % Benefici industrial108,399.13		
	Suma.....	343,263.92	
	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA	2,149,916.15	
	21% IVA.....	451,482.39	
	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	2,601,398.54	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de DOS MILIONS SIS-CENTS UN MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

Collbató, setembre de 2020.



Diego Sanz Abella
ECCP
Col·legiat N° 26.279